

## UG Santok droga nr 1

### PRZEDMIAR PLANOWANYCH PRAC

LP.	PODSTAWA	OPIS I WYLICZENIA	j.m.	POSZCZ	RAZEM
1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie Równinnym 1	km  km	<b>1</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
2.	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wyrównanie terenu w gruncie kat. I – IV 1000 x 3,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	<b>3700,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>3700,00</b>
3.	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa-dolna warstwa jezdni rozścielona mechanicznie – grubość po zagęszczeniu 10 cm 1000 x 3,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	<b>3700,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>3700,00</b>
4.	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia kliniec- górna warstwa jezdni rozścielona mechanicznie – grubość po zagęszczeniu 10 cm 1000 x 3,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	<b>3700,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>3700,00</b>