

Modernizacja Ikalu mieszkalnego  
Ośrodek Zdrowia w Lipkach Wielkich

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P1	KNNR 3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach	m2	256,046		
P2	KNNR 3 0601-0200	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2	92,940		
P3	KNNR 3 0801-0700	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	92,940		
P4	KNNR 3 0701-0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z PCV wraz z parapetami	m2	18,876		
P5	KNNR 3 0702-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	10,600		
P6	KNNR 3 0302-0100	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3	0,936		
P7	KNNR 2 0701-0700	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, o grubości 12 cm	m2	14,929		
P8	KNR 2-02 2009-0100	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu betonowym.	m2	287,825		
P9	KNR 2-02 2009-0700	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm.	m2	287,825		
P10	KNR 2-02 2009-0300	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu betonowym.	m2	92,940		
P11	KNR 2-02 2009-0800	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm.	m2	92,941		
P12	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	m2	92,940		
P13	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	m2	92,942		
P14	KNNR 3 0301-0100	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3	0,587		
A1*	32-07-30 BCA106	Licowanie ścian i elementów płytkami glazurowanymi	m2	47,020		
A2*	30-15-20 BCA106	Posadzki z płytek ceramicznych (terakotowych)	m2	24,830		
A3*	30-40-31 BCA106	Posadzki z paneli podłogowych	m2	58,962		
A4*	30-45-01 BCA106	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z gumolitu	m2	8,060		
A5*	35-05-30 BCA106	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną podłoży gipsowych i suchych tynków, z jednokrotnym gruntowaniem	m2	333,260		
P15	KNNR 3 0604-0100	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2	m2	2,100		
P16	KNNR 2 1504-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m	m2	12,000		
E1		<b>Instalacje sanitarne</b>				
A6*	1120-160-10 BCO106	Instalacja wodociągowa	pkt pob.	6,000		
A7*	1110-160-40 BCO106	Instalacja kanalizacyjna	pkt odp.	6,000		
A8*	1110-160-60 BCO106	Instalacja centralnego ogrzewania	m2 p.u.	81,750		
A9*	1110-160-50 BCO106	Instalacja gazowa	pkt pob.	2,000		
P17*		Montaż ogrzewacza ciepłej wody	szt.	2,000		
P18	KNNR 8 0122-0400	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt.	2,000		
P19	KNNR 8 0122-0100	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm	szt.	1,000		
P20	KNNR 8 0122-0800	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.	1,000		
P21	KNNR 8 0225-0200	Demontaż urządzeń sanitarnych: zmywaka, zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl	1,000		
P22	KNNR 8 0225-0300	Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej	kpl	1,000		
P23	KNNR 8 0225-0400	Demontaż urządzeń sanitarnych: wanny kąpielowej	kpl	1,000		
P24	KNNR 8 0225-0500	Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1,000		
E2		<b>Instalacje elektryczne</b>				

Modernizacja Ikalu mieszkalnego  
Ośrodek Zdrowia w Lipkach Wielkich

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
A10*	1110-150-10 BCO106	Tablice rozdzielcze	m2 p.u.	81,750		
A11*	1110-150-20 BCO106	Instalacje oświetleniowe	wypust	10,000		
A12*	1110-150-30 BCO106	Instalacje gniazd wtykowych	wypust	23,000		
A13*	1110-150-70 BCO106	Instalacje RTV	m2 p.u.	81,750		
A14*	1110-150-60 BCO106	Instalacje multimedialne	m2 p.u.	81,750		
P25*	Kal. dost	Kuchnia elektryczna	szt.	1,000		

Wartość kosztorysu:  
Podatek VAT(VAT)= 22%WK  
Wartość końcowa kosztorysu: