
PRZEDMIAR

ADRES INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 241029G - ulica Ogrodowa w Skórczu (odc. od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Czereśniową)
INWESTOR : ulica Ogrodowa w Skórczu
ADRES INWESTORA : Gmina Miejska Skórcz
WYKONAWCA ROBÓT : ul. Główna 40 83-220 Skórcz, woj. pomorskie
ADRES WYKONAWCY : "EL-PROJEKT" Elwira Leszmań
: os. Piastów 8/13, 83-200 Starogard Gdański
: drogowa

DATA OPRACOWANIA : Grzegorz Leszmań
: luty 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2012

Data zatwierdzenia

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Skórczu (odc. od ul. Pomorskiej do ul. Czereśniowej).KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.31048	km	0.310	
				RAZEM	0.310
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-02	558.90	m ²	558.900	
				RAZEM	558.900
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu materiału z rozbiórki ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (całk. transport na odl. 2 km)	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 2 31.05	m ³	31.050	
				RAZEM	31.050
2		Nawierzchnia - jezdnia			
5	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-06	2421.68	m ²	2421.680	
				RAZEM	2421.680
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	2421.68	m ²	2421.680	
				RAZEM	2421.680
7	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym - w ilości śr. 30 kg/m ²	t		
d.2	0108-01	55.89	t	55.890	
				RAZEM	55.890
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0311-05	1862.88	m ²	1862.880	
				RAZEM	1862.880
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (całk.gr. 5 cm)	m ²		
d.2	0311-06	Krotność = 2 1862.88	m ²	1862.880	
				RAZEM	1862.880
3		Roboty naprawczo-konserwacyjne			
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		
d.3	1406-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000