

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.3786	km	0.379	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.379</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	134	m <sup>2</sup>	134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.000</b>
3	KNR 2-31	Analogia: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	210	m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	36	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	148	m	148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
6	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-02	2475	m <sup>2</sup>	2475.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2475.000</b>
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu materiału z rozbiórki ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (całk. transport na odl. 5 km)	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-04	Krotność = 8 99	m <sup>3</sup>	99.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.000</b>
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2		<b>Jezdnia</b>			
11	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-06	6550	m <sup>2</sup>	6550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6550.000</b>
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07	6550	m <sup>2</sup>	6550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6550.000</b>
13	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.2	0108-02	163.75	t	163.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.750</b>
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0311-05	3275	m <sup>2</sup>	3275.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3275.000</b>
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (całk.gr. 4 cm)	m <sup>2</sup>		
d.2	0311-06	3275	m <sup>2</sup>	3275.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3275.000</b>