

SKÓRCZ RYZOWIE SUW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z WYMIANĄ OGRODZENIA

Lp.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
1	45111100-9	D-45111100	Roboty w zakresie burzenia ROZBIÓRKI		
1	KNR 0231 0803-0300		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm Obmiar: 1 447,60	m2	1 447,60
2	KNR 0231 0802-0700		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm Obmiar: 217,14	m2	217,14
3	KNR 0231 0815-0100		Rozebranie chodników, płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (płytki do odzysku) Obmiar: 101,00	m2	101,00
4	KNR 0231 0813-0100		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej Obmiar: 458,00	m	458,00
5	KNR 0231 0814-0100		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej Obmiar: 41,00	m	41,00
6	KNR 0404 1103-0400		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km Obmiar: 286,72	m3	286,72
7	KNR 0404 1103-0500		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km (dodatkowo 6 km) Obmiar: 286,72 Krotność: 6,00	m3	286,72
			Rozdział razem:		
2	45233320-8	D-45233320	Fundamentowanie dróg PODBUDOWA		
8	KNR 0201 0121-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych. Obmiar: 1 548,50	m2	1 548,50
9	KNR 0231 0103-0400		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV Obmiar: 1 548,50	m2	1 548,50
10	KNR 0231 0106-0300		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Obmiar: 1 548,50	m2	1 548,50
11	KNR 0231 0114-0500		Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 1 447,50	m2	1 447,50

SKÓRCZ RYZOWIE SUW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z WYMIANĄ OGRODZENIA

Lp.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
12	KNR 0231 0114-0600		Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm (dod 10 cm) Obmiar: 1 447,50 Krotność: 10,00	m2	1 447,50
			Rozdział razem:		
3	45233220-7	D-45233220	Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAWIERZCHNIA		
13	KNR 0231 0511-0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar: 1 447,50	m2	1 447,50
14	KNR 0231 0511-0100		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej Obmiar: 101,00	m2	101,00
			Rozdział razem:		
4	45233226-9	D-45233226	Drogi dojazdowe ELEMENTY ULIC		
15	KNR 0231 0402-0400		Ławy pod krawężniki z betonu z oporem Obmiar: 33,21	m3	33,21
16	KNR 0231 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar: 458,00	m	458,00
17	KNR 0231 0407-0100		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar: 41,00	m	41,00
			Rozdział razem:		
5	45233290-8	D-45233290	Instalowanie znaków drogowych ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
18	KNR 0231 0702-0200		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm Obmiar: 1,00	szt.	1,00
19	KNR 0231 0703-0100		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 Obmiar: 2,00	szt.	2,00
			Rozdział razem:		
6	45111100-9	B-45111100	Roboty w zakresie burzenia BUDYNEK GOSPODARCZY - ROBOTY ROZBIÓRKOWE		

SKÓRCZ RYZOWIE SUW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z WYMIANĄ OGRODZENIA

Lp.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
20	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich Obmiar: 9,33	m2	9,33
21	KNR 0404 0506-0500		Rozebranie rynien Obmiar: 7,20	m	7,20
22	KNR 0404 0506-0600		Rozebranie rur spustowych Obmiar: 4,00	m	4,00
23	KNR 0404 0509-0300		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład Obmiar: 28,01	m2	28,01
24	KNR 0404 0305-0200		Rozebranie stropodachu żelbetowego wraz z wieńcami Obmiar: 5,52	m3	5,52
25	KNR 0401 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 (drzwi i okna) Obmiar: 7,00	szt.	7,00
26	KNR 0401 0349-0200		Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar: 22,72	m3	22,72
27	KNR 0404 0301-0400		Rozebranie posadzek wraz z podłożem Obmiar: 4,20	m3	4,20
28	KNR 0404 0101-0100		Rozebranie fundamentów poniżej poziomu gruntu Obmiar: 4,72	m3	4,72
29	KNR 0404 0302-0100		Rozebranie betonowych ław fundamentowych Obmiar: 5,54	m3	5,54
30	KNR 0404 1103-0400		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1km wraz z kosztami utylizacji Obmiar: 42,70	m3	42,70
31	KNR 0404 1103-0500		Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km (dodatkowo 6 km) Obmiar: 42,70 Krotność: 6,00	m3	42,70
32	KNR 0201 0230-0100		Zasypywanie wykopów po rozbiórce fundamentów Obmiar: 13,86	m3	13,86

SKÓRCZ RYZOWIE SUW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z WYMIANĄ OGRODZENIA

Lp.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
			Rozdział razem:		
7	45342000-6		Wznoszenie ogrodzeń OGRODZENIE		
			FRONT - OGRODZENIE Z SIATKI W RAMKACH NA COKOLE BETONOWYM		
33	KNR 0225 0307-0300		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych Obmiar: 108,00	m2	108,00
34	KNR 0404 0302-0100		Rozebranie betonowych cokół fundamentowych ogrodzenia Obmiar: 17,28	m3	17,28
35	KNR 0404 1103-0400		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1km wraz z kosztami utylizacji Obmiar: 17,28	m3	17,28
36	KNR 0404 1103-0500		Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km (dodatkowo 6 km) Obmiar: 17,28 Krotność: 6,00	m3	17,28
37	KNR 0201 0223-0200		Wykopy liniowe pod cokół ogrodzenia Obmiar: 27,00	m3	27,00
38	KNR 0202 1801-0200		Cokoły betonowe o wymiarach 0,25x0,40 m na fundamencie o wymiarach 0,25x1,00 m. Obmiar: 108,00	m	108,00
39	KNR-W 0401 0202-0300		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych zebrowanych o śr. 12 mm Obmiar: 383,62	kg	383,62
40	KNR-W 0401 0202-0100		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr.do 6 mm Obmiar: 79,92	kg	79,92
41	KNR 0201 0230-0101		Zасыpywanie wykopów z rozplaniowaniem nadmiaru ziemi Obmiar: 27,00	m3	27,00
42	KNR 0202 1805-1100		Ogrodzenie w ramach z kształtowników pomiędzy słupami stalowymi na gotowych cokółach Obmiar: 112,61	m2	112,61
43	KNR 0202 1808-0700		Brama przesuwana, z napędem elektrycznym, dł. w świetle słupków 4,22 m Obmiar: 1,00	kpl	1,00
44	KNR 0223 0404-0400		Furka stalowa z kształtowników 1,20x1,32 m	szt.	1,00

SKÓRCZ RYZOWIE SUW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z WYMIANĄ OGRODZENIA

Lp.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Bość
			Obmiar: 1,00		
			POZOSTAŁE - OGRODZENIE Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH NA COKOLE BETONOWYM		
45	KNR 0225 0307-0300		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych Obmiar: 576,00	m2	576,00
46	KNR 0404 0302-0100		Rozebranie betonowych cokół fundamentowych ogrodzenia Obmiar: 61,44	m3	61,44
47	KNR 0404 1103-0400		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1km wraz z kosztami utylizacji Obmiar: 61,44	m3	61,44
48	KNR 0404 1103-0500		Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km (dodatkowo 6 km) Obmiar: 61,44 Krotność: 6,00	m3	61,44
49	KNR 0201 0223-0200		Wykopy liniowe pod cokół ogrodzenia Obmiar: 96,00	m3	96,00
50	KNR 0202 1801-0200		Cokoły betonowe o wymiarach 0,25x0,40 m na fundamencie o wymiarach 0,25x1,00 m. Obmiar: 384,00	m	384,00
51	KNR-W 0401 0202-0300		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm Obmiar: 1 363,97	kg	1 363,97
52	KNR-W 0401 0202-0100		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr.do 6 mm Obmiar: 284,16	kg	284,16
53	KNR 0201 0230-0101		Zасыpywanie wykopów z rozplantowaniem nadmiaru ziemi Obmiar: 96,00	m3	96,00
54	KNR 0202 1803-0200		Ogrodzenia z siatki powlekanej o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m, obsadzonych w cokole, rury fi 76/3,5 mm. Obmiar: 376,00	m	376,00
55	KNR 0202 1808-0700		Typowe wrota o wysokości 1,6 m i szerokości 3,0 m, z furtkami o szerokości 1,0 m, z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm, w ramach stalowych na gotowych słupkach. Obmiar: 2,00	kpl	2,00
			Rozdział razem:		