

Lp.	odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Długość całkowita kabla/x1.04/	Długość wykopu	Układanie kabla			Folia kablowa niebieska	Rura NPCV Φ 110	Słup S-54W typ A Rosa Tychy	Wysięgnik ukł ramion 1 w dół	Wysięgnik ukł ramion 2 w dół	Oprawa OP S-100 kula podpal.	fundament B-40+Z-40 prefabryk.	Lampa SON(T) sodowa	szafka ster. SO-2/3 ELCOM	Tabliczka ZG5-35 1 zabezp.	Tabliczka ZG5-35 2 zabezp.	uziom kpl.	przewod YDY2x2.5 w rurze
					w ziemi	w rurze	w kanale													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	istn. Złącze Z402 SO	YAKY 4 x 35 mm2	2	1	1		1	1								1				
2	Szafka ster.SO słup nr 1/1	YAKY 4 x 35 mm2	14	9	9		2	9		1	1		1	1	1		1			6
3	słup nr 1/1 słup nr 1/2	YAKY 4 x 35 mm2	31	26	26		2	26		1	1		1	1	1		1		1	6
4	Szafka ster.SO słup nr 2/1	YAKY 4 x 35 mm2	21	16	16		2	16		1		1	2	1	2			1		12
5	słup nr 2/1 słup nr 2/2	YAKY 4 x 35 mm2	44	38	18	20	2	38	20	1	1		1	1	1		1			6
6	słup nr 2/2 słup nr 2/2/1	YAKY 4 x 35 mm2	28	23	23		2	23		1	1		1	1	1		1		1	6
7	słup nr 2/2 słup nr 2/3	YAKY 4 x 35 mm2	32	27	16	11	2	27	11	1		1	2	1	2			1		12
8	słup nr 2/3 słup nr 2/4	YAKY 4 x 35 mm2	31	26	20	6	2	26		1		1	2	1	2			1		12
9	słup nr 2/4 słup nr 2/5	YAKY 4 x 35 mm2	23	18	18		2	18		1	1		1	1	1		1		1	6

<b>RAZEM:</b>	<b>YAKY4x35</b>	<b>226</b>	<b>184</b>	<b>147</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>184</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>66</b>
---------------	-----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------