

## Przedmiar

Branża: Ogólnobudowlana

Rodzaj:

---

**Wspólny Słownik Zamówień:**

45000000-7 Roboty budowlane

---

**BUDOWA:**

REMONT STUDNI WIERCONEJ - MAŁA ARCHITEKTURA - UTWARDZENIE TERENU  
dz. nr 282/1, 288 i 295 ( przy ul. Sobieskiego)  
83-220 Skórcz

**INWESTOR:**

Gmina Miejska Skórcz  
Główna 40  
83-220 Skórcz

**KOSZTORYSANT:**

Kosztorys sporządził: mgr inż. Wojciech Wiszniewski , upr. bud. nr 4019/Gd/89

---

**Mnożniki:**

Ilość robót: 1

---

Notatka:

Poziom cen : Sekocenbud III kwartał 2013r, Lokalna baza cen rynkowych

---

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
A			Roboty rozbiórkowe		
1	<b>KNR 0231 0807-0100</b>		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  Obmiar: 11,60 = 11,6000	11,6000	m2
2	<b>KNR 0231 0801-0100</b>		Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10cm  Obmiar: 11,60 = 11,6000	11,6000	m2
3	<b>KNR 0231 0814-0200</b>		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej  Obmiar: 17,20 = 17,2000	17,2000	m
4	<b>KNR 0401 0212-0200</b>		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  Obmiar: 0,250 = 0,2500	0,2500	m3
5	<b>KNR 0405 0409-0301</b>		Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego ( demontaż 4 kregów)  Obmiar: 0,6600	0,6600	kpl
6	<b>KNR 0401 0108-1900</b>		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km  Obmiar: 3,40 = 3,4000	3,4000	m3
7	<b>KNR 0401 0108-2000</b>		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji  Obmiar: 13,60 = 13,6000	13,6000	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
B			Roboty przygotowawcze		
8	<b>KNR 0201 0121-0200</b>		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych.  Obmiar: 0,0020	0,0020	ha
9	<b>Analiza własna: KNR 0405 0201-0100</b>		Demontaż i montaż wpustu ulicznego z dostosowaniem do nowego poziomu nawierzchni z kostki kamiennej  Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
10	<b>KNR 0201 0301-0200</b>		Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku smochodami samowyladowczymi do 5 t ,na odległość do 1 km - grunt kategorii III.  Obmiar: 4,0000	4,0000	m3
11	<b>KNR 0201 0214-0500</b>		Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km  Obmiar: 8,0000	8,0000	m3
12	<b>KNR 0231 0103-0200</b>		Recznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu III, IV  Obmiar: 20,70 = 20,7000	20,7000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
C			Roboty nawierzchniowe		
13	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu z oporem  Obmiar: 0,4700	0,4700	m3
14	<b>KNR 0231 0402-0500</b>		Ławy pod krawężniki.dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m  Obmiar: 0,1900	0,1900	m3
15	<b>KNR 0231 0406-0800</b>		Obramowanie jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11cm na podsypce cementowo piaskowej - kolor czarny  Obmiar: 1,6500	1,6500	m2
15	<b>Analiza własna: KNR 0231 0406-0800</b>		Obramowanie jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 15-17cm na podsypce cementowo piaskowej - kolor czarny  Obmiar: 1,40 = 1,4000	1,4000	m2
16	<b>KNR 0231 0104-0100</b>		Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  Obmiar: 18,0000	18,0000	m2
17	<b>KNR 0231 0109-0300</b>		Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm  Obmiar: 18,0000	18,0000	m2
18	<b>KNR 0231 0302-0400</b>		Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 7-9cm - kolor czerwony  Obmiar: 14,50 = 14,5000	14,5000	m2
19	<b>KNR 0231 0302-0400</b>		Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 7-9 cm - kolor czarny  Obmiar: 1,0000	1,0000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
D			Sanitarne		
20	<b>Analiza własna: KW 1</b>		Obudowa studni kompletna ( 4 kręgi betonowe fi 1200mm) z pompą ręczną żeliwną ozdobną z podstawą wraz z montażem Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
21	<b>Analiza własna: KW 2</b>		Osłona pokrywy studni z blachy stalowej ryflowanej (łezka) gr. 5mm z uchylną rewizją ; kołnierz osłonowy 17cm z montażem Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
E			Roboty wykończeniowe		
22	<b>KNR 0231 1406-0500</b>		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
23	<b>KNR 0201 0510-0100</b>		Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. Obmiar: 50,0000	50,0000	m2
24	<b>KNR 0201 0510-0200</b>		Humusowanie i obsianie skarp. dodatek za każde następne 5 cm humusu. Obmiar: 50,0000	50,0000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
F			Mała architektura		
25	<b>Analiza własna: KW 3</b>		Dostawa i montaż ławki parkowej "retro".  Obmiar: 3,0000	3,0000	szt.
26	<b>Analiza własna: KW 4</b>		Dostawa i montaż kosza na śmieci "retro".  Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.