
Przedmiar

Branża:

Rodzaj:

Wspólny Słownik Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane

BUDOWA:

REMONT STUDNI WIERCONEJ - MAŁA ARCHITEKTURA
dz. nr 336/2 i 383 (przy ul. Hallera)
83-220 Skórcz

INWESTOR:

Gmina Miejska Skórcz
Główna 40
83-220 Skórcz

KOSZTORYSANT:

Kosztorys sporządził: mgr inż. Wojciech Wiszniewski , upr. bud. nr 4019/Gd/89

Mnożniki:

Ilość robót: 1

Notatka:

Poziom cen : Sekocenbud III kwartał 2013r, Lokalna baza cen rynkowych

WYKONAWCA:

INWESTOR:

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
A			Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 0231 0815-0200		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej Obmiar: 17,5000	17,5000	m2
2	KNR 0405 0409-0301		Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego (demontaż 4 kregów) Obmiar: 0,6600	0,6600	kpl
3	KNR 0401 0108-1900		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km Obmiar: 1,9500	1,9500	m3
4	KNR 0401 0108-2000		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km,bez względu na rodzaj konstrukcji Obmiar: 7,8000	7,8000	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
B			Roboty przygotowawcze		
5	KNR 0201 0121-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych. Obmiar: 0,0040	0,0040	ha
6	KNR 0201 0301-0200		Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t ,na odległość do 1 km - grunt kategorii III. Obmiar: 11,0000	11,0000	m3
7	KNR 0201 0214-0500		Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km Obmiar: 22,0000	22,0000	m3
8	KNR 0231 0103-0200		Recznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu III, IV Obmiar: 36,70 = 36,7000	36,7000	m2
9	KNR 0221 0105-0100		Wykopanie drzewa w celu przesadzenia (transport ręczny) Obmiar: 1,0000 Mnożniki: R = 0,9550	1,0000	szt.
10	KNR 0221 0307-0300		Sadzenie drzew liściastych w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów - drzewo uprzednio wykopane stabilizowane 3 palikami Obmiar: 1,0000 Mnożniki: R = 0,9550	1,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
C			Roboty nawierzchniowe		
11	KNR 0231 0402-0400		Ławy pod krawężniki z betonu z oporem Obmiar: 1,1300	1,1300	m3
12	KNR 0231 0402-0500		Ławy pod krawężniki.dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m Obmiar: 0,50 = 0,5000	0,5000	m3
13	KNR 0231 0406-0800		Obramowanie jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11cm na podsypce cementowo piaskowej - kolor czarny Obmiar: 4,6000	4,6000	m2
14	KNR 0231 0104-0100		Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: 31,0000	31,0000	m2
15	KNR 0231 0109-0300		Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar: 31,0000	31,0000	m2
16	KNR 0231 0302-0400		Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 7-9cm - kolor szary Obmiar: 30,5000	30,5000	m2
17	KNR 0231 0302-0400		Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 7-9 cm - kolor czarny Obmiar: 0,5000	0,5000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
D			Sanitarne		
18	Analiza własna: KW 1		Obudowa studni kompletna (4 kręgi betonowe fi 1200mm) z pompą ręczną żeliwną ozdobną z podstawą wraz z montażem Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
19	Analiza własna: KW 2		Osłona pokrywy studni z blachy stalowej ryflowanej (łezka) gr. 5mm z uchylną rewizją ; kołnierz osłonowy 17cm z montażem Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
E			Roboty wykończeniowe		
20	KNR 0201 0510-0100		Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. Obmiar: 97,5000	97,5000	m2
21	KNR 0201 0510-0200		Humusowanie i obsianie skarp. dodatek za każde następne 5 cm humusu. Obmiar: 97,5000	97,5000	m2
22	KNR 0231 1406-0300		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włązy kanałowe Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
F			Mała architektura		
23	Analiza własna: KW 3		Dostawa i montaż ławki parkowej "retro". Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
24	Analiza własna: KW 4		Dostawa i montaż kosza na śmieci "retro". Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.