

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 1.2-1.8 siedziby UM Skórcz  
ADRES INWESTYCJI : Skórcz 83-220 ul Główna 40  
INWESTOR : Urząd Miasta Skórcz  
ADRES INWESTORA : Skórcz 83-220 , ul. Główna 40  
  
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.02.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace Rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-06	8.54+10.78+10.58+21.05+20.86+2.55+20.24	m <sup>2</sup>	94.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.600</b>
2	KNR-W 4-01	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria/ tylko demontaż korytarz/	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-01	53.8	m <sup>2</sup>	53.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.800</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-06	4.99*3	m <sup>2</sup>	14.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.970</b>
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> / 5 szt/	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-05	3*5	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-01	74.36+20.24	m <sup>2</sup>	94.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.600</b>
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-04	196-6-12	m <sup>2</sup>	178.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.000</b>
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki/ płyty /	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-07	71.8+2.55+20.24	m <sup>2</sup>	94.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.590</b>
8	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-10	74.36+20.24	m <sup>2</sup>	94.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.600</b>
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-05	Krotność = 19 8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2</b>		<b>Prace Budowlane</b>			
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0606-01	74.36+20.24	m <sup>2</sup>	94.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.600</b>
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0613-03	74.36+20.24	m <sup>2</sup>	94.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.600</b>
13	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 2x 10 mm wodoodporba OSB	m <sup>2</sup>		
d.2	4007-03	Krotność = 2 74.36+20.24	m <sup>2</sup>	94.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.600</b>
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-02	71.8 +7-22+20.24	m <sup>2</sup>	77.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.040</b>
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych z cokolikiem wywinętym na ścianę 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-04	71.8 + 7 -22+20.24	m <sup>2</sup>	77.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.040</b>
16	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych kl AC 5 ( pok 1.4)	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1136-01	22	m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
17	KNR AT-12	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	178+15+53.8	m <sup>2</sup>	246.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.800</b>
18	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-01	Ściana 75A50 / pom 1.7 nad drzwiami/ 3.26*0.7*2	m <sup>2</sup>	4.564	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.564</b>
19	KNR 0-23 d.2 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian/ 1.6;1.7/ 23.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.850</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone typu retro drewniane z ościeżnicami wg wzorca jak istniejące 4 kpl/ 9.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
21	KNR AT-12 d.2 0203-01	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01 74.36+20.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.600</b>
22	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 250+15+20.24+53.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	339.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>339.040</b>
23	KNR-W 4-01 d.2 1209-02	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 16.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
<b>3</b>		<b>Instalacje c.o.</b>			
24	KNR 4-04 d.3 0707-02	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzewczej 2.5-5 m <sup>2</sup> 6+1	zesp. zesp.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
25	KNR AT-13 d.3 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły 12+3+3+12	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
26	KNR 4-04 d.3 0702-02	Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr. ponad 25 do 50 mm 12+6	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
27	KNR INSTAL d.3 0305-03	Rury przyłączone o śr. zew. 22 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 6+1	kol. kol.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
28	KNR INSTAL d.3 0304-04	Podejście do pionu c.o. o śr. zew. 22 mm 6+1	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
29	KNR INSTAL d.3 0408-04	Rurociągi miedziane/stalowe/ o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 22-32 mm 12+33	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
30	KNR-W 2-15 d.3 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31	KNR 0-31 d.3 0208-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 20 mm 6	kpl. kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>4</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
32	KNR-W 5-08 d.4 0109-07	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 26 mm podłoże inne niż beton) 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
33	KNR-W 5-08 d.4 0216-07	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w kanałach otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem 100+20	m m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
34	E-0508 d.4 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 22	m m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
35	KNR AT-14 d.4 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, skrętka kl 6 110	m m	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
36	KNR 5-08 d.4 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6+2	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
37	KNR-W 5-08 d.4 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła / LED 60x60 cm , moc świetlna jak 4x18 świetlówka / 14+2+1	kpl. kpl.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
38	KNR AT-14 d.4 0107-01 712	Montaż gniazda Ospel Efekt kat. 6 2xRJ-KM8, UTP	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>5</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>			
39	KNR 2-15 d.5 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 2-15 d.5 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie/ stalowy nierdzewny/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR 2-15 d.5 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 75 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Ozdobne elementy ścian - mury ceglane .</b>			
42	KNR-W 7-12 d.6 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych 2*2.8+1.3*2.8+1.75*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.140</b>
43	KNR-W 4-01 d.6 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej/ fugowanie /	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
		7		<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
44	KNR 0-26 d.6 0640-06	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie betonów porowatych	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
		7		<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>