

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.980		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	6895.070		
3	KNR 2-31 0114-01 analogia	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa naturalnego (żwir) o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1365.000		
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	4180.138		
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną w ilości 0,7-1,0 kg/m ² .	m ²	4180.138		
6	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	3954.710		
7	KNR 2-31 0114-01	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (żwir) o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1470.180		
8	KNR 2-31 0114-01 analogia	Regulacja nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa naturalnego (żwir) o grubości po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	200.000		
9	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	12.000		
10	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² /2*A-30, 2*tabliczka (Zmiana nawierzchni)/	kpl.	2.000		
11	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² /1*A-7, 2*D-1, 2*B-33 (30), 1*B-34 (30), 1*E-17a (Ciemniewko), 1*E-17a (Niesłuchy), 1*E-18a (Ciemniewko), 1*E-18a(Niesłuchy), 1*D-42, 1*D43/	szt.	12.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: