

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Burkaty na dz. ew. nr72,77,91,107"						
1 Roboty przygotowawcze						
1	KNNR 1	01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	01	równinnym 0,789	km	0,789	
					RAZEM	0,789
2 Fundamentowanie dróg						
2	KNNR 6	04.04.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.2	0103-03	01	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4525	m ²	4525,000	
					RAZEM	4525,000
3	KNNR 6	04.03.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0113-04	01	5 cm 4525	m ²	4525,000	
					RAZEM	4525,000
4	KNNR 6	04.03.	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstwa wiążąca	m ²		
d.2	1005-07	01	3420	m ²	3420,000	
					RAZEM	3420,000
5	KNNR 6	06.02.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0112-04	01	5 cm-pobocza 832	m ²	832,000	
					RAZEM	832,000
3 Roboty w zakresie nawierzchni dróg						
6	KNNR 6	05.03.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5	m ²		
d.3	0308-02	05	cm (warstwa wiążąca) 3420	m ²	3420,000	
					RAZEM	3420,000
4 Odwodnienie						
7	KNR 2-31	05.03.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa Przepust 1 i 2	m ³		
d.4	0605-01	05	15	m ³	15,000	
					RAZEM	15,000
8	KNR 2-31	05.03.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm Przepust 1 i 2	m		
d.4	0605-06	05	30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
9	KNR 2-31	05.03.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm Przepust	ściank.		
d.4	0605-03	05	1 i 2 4	ściank.	4,000	
					RAZEM	4,000
5 Oznakowanie dróg						
10	KNNR 6	07.02.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		
d.5	0702-01	01	10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
11	KNNR 6	07.02.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.		
d.5	0702-05	01	o pow. ponad 0.3 m2 10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Burkaty na dz. ew. nr72,77,91,107"					
1 Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,789		
2 Fundamentowanie dróg					
2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4525,000		
3	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	4525,000		
4	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstwa wiążąca	m ²	3420,000		
5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 5 cm-pobocza	m ²	832,000		
3 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3420,000		
4 Odwodnienie					
7	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	15,000		
8	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm Przepust 1 i 2	m	30,000		
9	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm Przepust 1 i 2	ściank.	4,000		
5 Oznakowanie dróg					
10	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	10,000		
11	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	10,000		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu					