

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Utwardzenie terenu</b>					
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzenia w gruncie kat.III-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-07	głębok. 20 cm 5,00*5,00+2,55*68,70	m <sup>2</sup>	200,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,19</b>
<b>2</b>					
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m		
d.1	0407-02	piaskiem 4,00*3+67,00*2+2,00+1,00+1,00	m	150,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,00</b>
<b>3</b>					
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warst-	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	wy po zag. 10 cm 4,00*4,00+67,00*2,00	m <sup>2</sup>	150,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,00</b>
<b>4</b>					
4	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z betonu B-15 o grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-03	12 cm 4,00*4,00+67,00*2,00	m <sup>2</sup>	150,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,00</b>
<b>5</b>					
5	KNR 0-11	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, prasowanej grubości 60 mm na	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-01	podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 4,00*4,00+67,00*2,00	m <sup>2</sup>	150,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,00</b>
<b>6</b>					
6	KNR 4-01	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-06	1 km grunt.kat. III (4,00*4,00+67,00*2,00)*0,20	m <sup>3</sup>	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
<b>7</b>					
7	KNR 4-01	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast.	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-08	1 km -łącznie do 5 km (4,00*4,00+67,00*2,00)*0,20	m <sup>3</sup>	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
<b>8</b>					
8	KNR 4-01	Wyrównanie terenu w rejonie obrzeży ze ścięciem wypukłości do 30 cm w	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-06	gruncie kat. III (5,00*5,00+2,55*68,70)-(4,00*4,00+67,00*2,00)	m <sup>2</sup>	50,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,19</b>