

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 121008W ul Ogródowa Gąsoczyn</b>						
<b>1</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	D.00.00.00, D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.648	km		
				km	0.648	
					RAZEM	0.648
2	KNR 2-01 d.1 0202-02 + KNR 2-01 0214-04	D.00.00.00, D.01.01.01, D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km /zdjęcie humusu/. Krotność = 4 645.20*0.10*1.00*2*40%	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	51.616	
					RAZEM	51.616
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	D.00.00.00, D.02.00.01, D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 7.00*645.20+(6.00*6.00-0.25*3.14*6.00*6.00)*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4531.880	
					RAZEM	4531.880
<b>2</b>						
<b>WYKONANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI</b>						
4	KNR 2-31 d.2 0114-05	D.00.00.00, D.04.04.00, D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4.20*645.20+(6.00*6.00-0.25*3.14*6.00*6.00)*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2725.320	
					RAZEM	2725.320
5	KNR 2-31 d.2 1004-07	D.00.00.00, D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,20-0,30 kg/m <sup>2</sup> 4.08*645.20+(6.00*6.00-0.25*3.14*6.00*6.00)*3+(8.00*8.00-0.25*3.14*8.00*8.00)*1	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2669.396	
					RAZEM	2669.396
6	KNR 2-31 d.2 0311-01 0311-02	D.00.00.00, D.05.03.05a	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm 4.00*645.20+(6.00*6.00-0.25*3.14*6.00*6.00)*3+(8.00*8.00-0.25*3.14*8.00*8.00)*1	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2617.780	
					RAZEM	2617.780
7	KNR 2-31 d.2 0114-01	D.00.00.00, D.04.04.00, D.04.04.01, D.06.03.01a	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (żwir) o grubości po zagęszczeniu 20 cm 645.20*0.75*2+(6.00*6.00-0.25*3.14*6.00*6.00)*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	983.280	
					RAZEM	983.280
8	KNR 2-31 d.2 0114-01 analogia	D.00.00.00, D.04.04.00, D.04.04.01, D.06.03.01a	Regulacja nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa naturalnego (żwir) o grubości po zagęszczeniu 20 cm. 20*2.00*5.00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	200.000	
					RAZEM	200.000
<b>3</b>						
<b>OZNAKOWANIE</b>						
9	KNR 2-31 d.3 0702-01	D.00.00.00, D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 5	szt.		
				szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
10	KNR 2-31 d.3 0703-02	D.00.00.00, D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> /2*A-7, 4*D-1, 2*B-33 (40), 8	szt.		
				szt.	8.000	
					RAZEM	8.000