

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D.00.00.00, D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.590		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2			ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE				
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	D.00.00.00, D.02.00.01, D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	4130.000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE							
3			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
3 d.3	KNR 2-31 0114-05	D.00.00.00, D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31, 5 o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2547.820		
4 d.3	KNR 2-31 1004-07	D.00.00.00, D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną w ilości 0,7-1,0 kg/m ² .	m ²	2489.820		
5 d.3	KNR 2-31 0311-01 0311-02	D.00.00.00, D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2489.820		
6 d.3	KNR 2-31 0114-01	D.00.00.00, D.04.04.00, D.04.04.01, D.06.03.01a	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (żwir) o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	807.875		
7 d.3	KNR 2-31 0114-01 analogia	D.00.00.00, D.04.04.00, D.04.04.01, D.06.03.01a	Regulacja nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa naturalnego (żwir) o grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	55.000		
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE							
4			OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE				
8 d.4	KNR 2-31 0702-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	5.000		
9 d.4	KNR 2-31 0703-01	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m ² ;/ 2*B-33, 2*A3, 2*T-2, 2*A-4, 2*T-3	szt.	10.000		
10 d.4	KNR 2-31 0703-06	D-07.02.01	Zdejmowanie drogowiskazów jednoramiennych - DO PRZEKAZANIA DLA INWESTORA	szt.	4.000		
11 d.4	KNR 2-31 0702-02 analogia	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - DEMONTAŻ - DO PRZEKAZANIA DLA INWESTORA	szt.	2.000		
Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: