

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SOŃSK NIEŚLUCHY-CIEMNIEWKO W M. NIEŚLUCHY DZ. NR 33/1 NA OD-CINKU OD KM 0+980 DO KM 1+560						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D.00.00.00, D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.590	km km	0.590	
					RAZEM	0.590
2			ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	D.00.00.00, D.02.00.01, D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 590.00*7.00	m ² m ²	4130.000	
					RAZEM	4130.000
3			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
3 d.3	KNR 2-31 0114-05	D.00.00.00, D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 5 cm 4.20*590.00+30.82*1.00+6.00*2.00+27.00*1.00	m ² m ²	2547.820	
					RAZEM	2547.820
4 d.3	KNR 2-31 1004-07	D.00.00.00, D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną w ilości 0,7-1,0 kg/m ² . 4.10*590.00+31.82*1.00+6.00*2.00+27.00*1.00	m ² m ²	2489.820	
					RAZEM	2489.820
5 d.3	KNR 2-31 0311-01 0311-02	D.00.00.00, D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm 4.10*590.00+31.82*1.00+6.00*2.00+27.00*1.00	m ² m ²	2489.820	
					RAZEM	2489.820
6 d.3	KNR 2-31 0114-01	D.00.00.00, D.04.04.00, D.04.04.01, D.06.03.01a	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (żwir) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (0.25+0.75)/2*10.00+0.75*570.00+(0.50+0.75)/2*15.00+0.75*198.00+0.75*290.00	m ² m ²	807.875	
					RAZEM	807.875
7 d.3	KNR 2-31 0114-01 analogia	D.00.00.00, D.04.04.00, D.04.04.01, D.06.03.01a	Regulacja nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa naturalnego (żwir) o grubości po zagęszczeniu 10 cm. 11*1.00*5.00	m ² m ²	55.000	
					RAZEM	55.000
4			OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE			
8 d.4	KNR 2-31 0702-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 5	szt. szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
9 d.4	KNR 2-31 0703-01	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m ² ;/ 2*B-33, 2*A3, 2*T-2, 2*A-4, 2*T-3 10	szt. szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
10 d.4	KNR 2-31 0703-06	D-07.02.01	Zdejmowanie drogowaskazów jednoramiennych - DO PRZEKAZANIA DLA INWESTORA 4	szt. szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
11 d.4	KNR 2-31 0702-02 analogia	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - DEMONTAŻ - DO PRZEKAZANIA DLA INWESTORA 2	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000