

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45320000-6	TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ			
1	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropapy dwustronnie laminowanej o gr.20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²		
d.1	0609-03	24.60*12.5	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
2	KNNR-W 9	Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm	szt.		
d.1	1104-01	307.5*2	szt.	615.000	
				RAZEM	615.000
3	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa	m ²		
d.1	0527-01	307.500	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
4	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następną warstwa	m ²		
d.1	0527-02	307.500	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-08	4.07*1.62*8	m ²	52.747	
				RAZEM	52.747
6	KNR 0-19	Wymiana okien na okna z zestawami szybowymi szkło jednostronnie bezpieczne i hartowane	m ²		
d.1	0929-11	4.03*2.64*8+2.64*1.50*8	m ²	116.794	
				RAZEM	116.794
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
d.1	0713-02	23.65*11.95	m ²	282.618	
				RAZEM	282.618
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	23.65*2*6.95+11.95*6.95*2-(4.03*2.64*8+2.64*1.50*8)	m ²	378.046	
				RAZEM	378.046
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	23.65*11.95	m ²	282.618	
				RAZEM	282.618
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	23.65*2*3.95+11.95*3.95*2-(1.03*2.64*8+2.64*1.50*8)	m ²	227.806	
				RAZEM	227.806
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (malowanie lamperii)	m ²		
d.1	1206-02	23.65*2*3+11.95*3*2 -3*2.64*8	m ²	150.240	
				RAZEM	150.240
12	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych na oprawy typu LED do zastosowań na salach sportowych	szt.		
d.1	0602-05	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 8 m	m ²		
d.1	1611-07	23.65*11.95	m ²	282.618	
				RAZEM	282.618
14	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16	(poz.:7,9,10,12)			
	z.sz.5.15				
2	45340000-2	ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż stojaków na rowery 15 miejsc parkingowych	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000