ISTNIEJĄCA SKARPA

KRAWĘŻNIKI ŻELBETOWE WYSOKOŚCI 10CM

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ H=110CM

ISTNIEJĄCA SKARPA

BOISKO DO MINISIATKÓWKI

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ H=110cm

(ZEWNĘTRZNA GALERIA) PODEST BETONOWY WZDŁUŻ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ HALI

ZESTAW DO KOSZYKÓWKI TRENINGOWY Z WYSIĘGNIKAMI SKŁADANYMI DŁ. 237cm - SZT. 2 I DŁ. 320 cm Z MOŻLIW. REGUL. WYSOKOŚCI MOCOWANE DO SŁUPÓW W ŚCIANY

KOTARA GRODZĄCA MATERIAŁOWO-SIATKOWA ROZSUWANA: GÓRNA CZĘŚĆ - SIATKA POLIAMIDOWA, DOLNA - TKANINA NIEPRZEZROCZYSTA, TOROWISKO PODWIESZANE PODSTROPOWO DO DŹWIGARA ŚRODKOWEGO KARABIŃCZYKI NA UCHYLNYCH WÓZKACH JEDNYCH, ROZSUWANE ZA POMOCĄ MECHANIZMU RĘCZNEGO

NA RAMPACH PODWÓJNE PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ NA WYSOKOŚCI P0 I 75 CM

NA SZEROKOŚCI 90cm - OBNIŻENIE BETON. PÓD KONSTR. POKRYCIA O 9cm - NA PRZEW. C.O.

SŁUPY ŻELBET. 30x30

DRABINKI GIMNASTYCZNE POTRÓJNE 2.7x0.9 m SZT. 8

STYROPIAN 12 I 5 cm

DRĄŻEK PRZYŚCIENNY

BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ 17.40x 33.66

BOISKO TRENINGOWE DO SIATKÓWKI 9x18

KONSTRUKCJA O LIN I DRABIN SZNUROWYCH PODWIESZONA DO DŹWIGARA

BOISKO GŁÓWNE DO SIATKÓWKI 9x18

TRZPIENIE ŻELBET. 30x30

ZESTAW DO KOSZYKÓWKI BOBKA GŁÓWNEGO (2 SZT.), MOCOWANY DO KONSTR. DŹWIGARÓW I ŚCIANY SKŁADANY ELEKTRYCZNIE

PRZEBIERALNIA PŁ. GRES. 19.05 m2

SZAFKI UBRAN. 30x50

PRZEBIERALNIA PŁ. GRES. 19.05 m2

NATRYSKI PŁ. GRES. 2.35 m2

KOMIN STAL. WG. PR. INST.

12 PRZEDSIONEK PŁ. GRES. 3.50 m2

NATRYSKI PŁ. GRES. 12.30 m2

PRZEDSIONEK PŁ. GRES. 3.50 m2

PRZEBIERALNIA PŁ. GRES. 19.05 m2

PRYSZNICE PŁ. GRES.

WYCIĄKA NA SZAFKĘ, HYDRANT, 65x65x20 SPOD - 80cm NAD POWIERZCHNIĄ PRZEKŁADKI KLEN.

KANAŁ CO 50x80cm W ŚMIETLE PRZEKRYTY PŁYTAMI ŻELBET. PRZEŁ. 10x50x6 OPARTYMI NA ŚCIANKACH 12 I 25cm Z BLOCZ.

PRZEDSIONEK PŁ. GRES. 3.50 m2

WC PŁ. GRES. 1.64 m2

NATRYSK PŁ. GRES. 3.28 m2

PRZEDSIONEK PŁ. GRES. 2.92 m2

WC PŁ. GRES. 1.64 m2

NATRYSK PŁ. GRES. 3.28 m2

PRYSZNICE PŁ. GRES.

TRZPIENIE ŻELBET. 30x30

SŁUP ŻELBET. 25x25

ŁĄCZNIK PŁ. GRES. 28.05 m2

HOL I KORYTARZE PŁ. GRES. 109.50 m2

SALA GIMNASTYCZNA KL. DĘBOWA 798.81 m2

TRYBUNA SKŁADANA 24 UCZNIÓW

STAŁKA HYDRANT. ZAWIESZ. 80cm NAD POSADZKĄ

ŁAZIENKA NPS PŁ. GRES. 9.00 m2

STUDZIENKA REWIZYJNA POKRYWA BO160 WYPEŁN. PŁ. GRES. - JAK POSADZKA

OKNO Z SZYBĄ ZBROJONĄ

PRZEDSIONEK PŁ. GRES. 2.92 m2

NATRYSK PŁ. GRES. 3.28 m2

WC PŁ. GRES. 1.64 m2

POKÓJ NAUCZ. - TRENERSKI TAREFIT 27.45 m2

MAGAZYN SPRZĘTU PŁYTKI GRES. 47.20 m2

HOL PŁYTKI GRES. 22.13m2

WĘZEŁ CIEPLNY PŁYTKI GRES. 4.49m2

WIATROŁAP PŁYTKI GRES. 7.75m2

W ISTNIEJĄCY OTWÓR 520P. 115cm WSTAWIĆ OKNO Z ROZBIÓRKI I PODMUR. DO WYS. PAR. ŚCIANA Z GAZ GR. 37cm

WNĘKA MIN. 16cm

SATYNA 20.18m2

POKÓJ NAUCZYCIELSKI 19.63M2

SALA LEKCYJNA 38.00m2

SALA LEKCYJNA 38.11m2

w odległości do 4m od sąsiedniego budynku ściana zewnętrzna spełnia w klasie odpalenia g.poż. REI 120

PLATFORMY SCHODOWE UMOŻLIWIAJĄCE WEJŚCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SALI SPORTOWEJ ZE SZKOŁY PRZEZ ŁĄCZNIK

ISTNIEJĄCE OKNO I ŚCIANA PODOKIENNA - ROZEBRAĆ. WYKONAĆ STALOWE NADPROŻE WG. PROJEKTU KONSTR. I WYPEŁNIĆ OTWÓR DO istn. NADPROŻA GAZOB. 700

UWAGA: GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA ŁĄCZNIKA W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120. IZOLACJA TERMICZNA OD SPODU STROPU ŁĄCZNIKA Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 20 CM W PASIE 4M OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ HALI.

ISTNIEJĄCA SZKOŁA BUDYNEK GŁÓWNY (POZIOM PÓŁPIĘTRA I PIĘTRA II)

ISTNIEJĄCA SKARPA

UWAGA: W ODLEGŁOŚCI 4M OD HALI WYKONAĆ IZOLACJE TERMICZNĄ ŚCIANY Z WEŁNY MINERALNEJ.

BUDYNEK ISTNIEJĄCY - CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

BUDYNEK ISTNIEJĄCY - DO CZĄSOWEJ ADAPTACJI - FRAGMENT PRZEBUDOWYWANY

BUDYNEK ISTNIEJĄCY - DO CZĄSOWEJ ADAPTACJI - CZĘŚĆ BEZ ZMIAN

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszelkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przymiarować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki (ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać z montażem na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożar, i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

INWESTOR	Gmina Miejska Mielec Ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
INWESTYCJA	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku szkoły o część hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz częściową rozbiórką i remontem istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mielcu przy ul. Żeromskiego 30
LOKALIZACJA	Ul. Żeromskiego 30, 39-300 Mielec dz. 1653/1, 1656, 1655/2 Gmina 181101_1.0002 Osiedle, Powiat: 1811 - Mielec
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DEMURG
ul. Prowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch Wanda Zierke	WP-DM/OKK/Lub/13/2010	
OPRACOWAŁ	mgr. inż. arch. Alicja Szafraniec		
OPRACOWAŁ	mgr. inż. arch. Natalia Grenda		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch Krzysztof Nikisch	WP-DM/OKK/Lub/50/2010	

TREŚĆ: RZUT PARTERU — SKALA 1:100

DATA	MARZEC 2015	NR KONTRAKTU	001453
BRANŻA A	NR REWIZJI 00	NR RYS.	A.01

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany modyfikowany, udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej zgody właściciela.