


SZCZEGÓŁ "A"


KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 3cm
PODOBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
WARSTWA ODCINAJĄCA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM R=2,5MPa GR. 15cm



KRAWEŻNIK BETONOWY DROGOWY LEKKI Z BET. C35/45 15 X 30 X 100cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BET. 35/45 , 45 x 31 x DŁUGOŚĆ UTWARDZENIA

PRZEMOCNIA PRZECIENNY TERENU UTWARDZONEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI
ŚCIEKÓW Pma2 i Pma1 W m. MATEUSZEWÓ .

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 3cm
PODOBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
WARSTWA ODCINAJĄCA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM R=2,5MPa GR. 15cm



Jednostka projektująca		PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN	
Nazwa rys:		PRZEMOCNIA PRZECIENNY TERENU UTWARDZONEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Pma2	
Objekt : MATEUSZEWÓ gm. ŚREM		Przebieg : PRZEBIEG PRZECIENNY TERENU UTWARDZONEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Pma2	
Stadium dokumentacji:		BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
Inwestor : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.		63-100 ŚREM , UL. PARKOWA 8	
Projektował :		mgr inż. JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK	
Opracował :		mgr inż. JOANNA MATYSIAK - OLEK	
Opracował :		mgr inż. TOMASZ RUSIAK	
Podpis : 02.2015		Podpis : 02.2015	
Podpis : 02.2015		Podpis : 02.2015	
Skala : 1:10		Nr. rys. : 9	