



SZCZEGÓŁ "A"

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 3cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
WARSTWA ODCINAJĄCA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM R=2,5MPa GR. 15cm




KRAWEŻNIK BETONOWY DROGOWY LEKKI Z BET. C35/45 15 X 30 X 100cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BET. 35/45, 45 x 31 x DŁUGOŚĆ UTWARDZENIA



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY ODTWORZENIA PO ROBOTACH ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W m. MATEUSZEWO

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY TERENU UTWARDZONEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI
ŚCIEKÓW Ppma1 i Ppma2 W m. MATEUSZEWO .

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 3cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
WARSTWA ODCINAJĄCA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM R=2,5MPa GR. 15cm



Jednostka projektująca		PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAŃ		Nazwa rys:	
OBIEKT : MATEUSZEWO gm. ŚREM		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, RURIŃCJĄGIU TŁOCZNEGO I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DLA m. MATEUSZEWO gm. ŚREM WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ISTN. RURIŃCJĄGIU TŁOCZNEGO LUCINY - DĄBRÓWA.		PRZEKRÓJ POPRZECZNY UTWARDZENIA TERENÓW UTWARDZONYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Ppma1 i Ppma2	
Stadium dokumentacji:		BUDOWLANO - WYKONAWCZY		Branża:	
Inwestor : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 63-100 ŚREM , UL. PARKOWA 8		mgr inż. JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK UPR. NR. 25.1.39.06 Pw		INSTALACJE SANITARNE (technologia i konstrukcja)	
Projektował:		mgr inż. JOANNA MATYSIAK - OLEK		podpis : 02.2015	
Opracował:		mgr inż. JOANNA MATYSIAK - OLEK		podpis : 02.2015	
Opracował:		mgr inż. TOMASZ RUSIAK		podpis : 02.2015	
				Skala : 1:10	
				Nr.rys. : 14	