

UWAGI !
* elementy pogrubione wykonać od poziomu stropu
* z wieńca ż/b wyprowadzić wytyki pod rdzenie i słupy ż/b (zbrojenie jednakowe jak zbrojenie rdzenia lub słupa)
* wieńce w naroża łączyć za pomocą dodatkowych prętów o dł. 1,0x1,0m lub na zakład min. 1,0m
* pręty na długości łączyć na zakład min. 1,0m
* poziomy na rysunku określają spód konstrukcji
* w przypadku montażu rolet zewnętrznych nadproża podnieść o wys. rolety wg wytycznych producenta
* charakterystyka pozycji konstrukcyjnych oraz szczegóły zbrojenia w części opisowej "ZESTAWIENIE POZYCJI OBLICZENIOWYCH"
* rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową do projektu
* rysunki rozpatrywać łącznie z częścią branżową projektu

słupy / rdzenie żelbetowe lub z bloczków betonowych (wg opisu na rysunkach)

żebro rozdzielcze szer. 10cm
zbrojenie 2Ø16 A-IIIN (RB500W)
strzemiona typu "S" Ø6 A-0 (St0S-b) co 20cm

W1 - w kształtkach
wieniec żelbetowy 25x24cm
zbrojenie 4Ø12 A-IIIN (RB500W)
strzemiona Ø6 A-0 (St0S-b)
co 25cm, dł. 84cm

STROP TERIVA 24/60 BASE
WYSOKOŚĆ STROPU 24cm
ROZSTAW BELEK CO 60cm
PRODUCENT: "KONBET" Konarzyce

BETON C16/20 (B20)
PODBETON C8/10 (B10)
STAL A-IIIN (RB500W)
STRZEMIONA A-0 (StOS-b)
OTULINA ZBROJENIA min. 2,5cm

STAL PROFILOWA 18G2A

KONSTRUKCJA NOŚNA R30

STROP REI30

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

PRACOWNIA NADWARTA
63-100 Śrem
ul. Nadbrzeżna 1C/9
tel.612830435
www.nadwarta.pl

temat
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKUPRZEPOMPOWNI NA KLUB SENIORA Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ
adres: Śrem, ul. Zamenhofa 2
działki nr ewid. 1292, 1293, 1294, 1314/2
inwestor: Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem

branża	skala	rysunek
KONSTRUKCJA	1:50	K2
fazo: P. WYKONAWCZY		

nazwa rysunku
RZUT STROPU

branża	projektant	uprawnienia	data i podpis
KONSTRUKCJA projektował:	tech. bud. Marek Owczarzak	21/83/Pw spec. konstr.-bud.	26/05/2018
KONSTRUKCJA sprawdził:	mgr inż. Radosław Binkowski	WKP/0030/ POOK/05 spec. konstr.-bud.	
opracował:	inż. Rafał Owczarzak inż. Łukasz Sobkowiak		