



A

UWAGI !
* w miejscach oznaczonych z ław wyprowadzić wytyki pod rdzenie
i słupy (zbrojenie wytyków jednakowe ze zbrojeniem rdzenia)
* wszystkie pręty na długości łączyć na zakład min. 1,0m
* zbrojenie ław w narożach łączyć za pomocą dodatkowych
prętów o dł. 1,0x1,0m lub na zakład min. 1,0m
* charakterystyka pozycji konstrukcyjnych oraz szczegóły zbrojenia
w części opisowej "ZESTAWIENIE POZYCJI OBLICZENIOWYCH"
* rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową do projektu
* rysunki rozpatrywać łącznie z częścią branżową projektu

UWAGA!
ze stóp fundamentowych wyprowadzić
wytyki pod słupy ż/b, zbrojenie wytyków
równoważne ze zbrojeniem słupów

poziom posadowienia:
STOPY / PŁYTY ZEWN -1,78m (0,85m poniżej gruntu)

poziom posadowienia:
STOPY / PŁYTY WEWN -3,80m (0,4m poniżej spodu posadzki)
zweryfikować na budowie

BETON C16/20 (B20)
PODBETON C8/10 (B10)
STAL A-IIIN (RB500W)
STRZEMIONA A-0 (StOS-b)
OTULINA ZBROJENIA 5,0cm

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY ISTNIEJĄCE

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

PRACOWNIA NADWARTA
63-100 Śrem
ul. Nadbrzeżna 1C/9
tel.612830435
www.nadwarta.pl

temat
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKUPRZEPOMPOWNI NA KLUB SENIORA
Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ
adres: Śrem, ul. Zamenhofa 2
działki nr ewid. 1292, 1293, 1294, 1314/2
inwestor: Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem

branża: KONSTRUKCJA
faza: P. WYKONAWCZY
skala: 1:50
rysunek: K1

nazwa rysunku
RZUT FUNDAMENTÓW

branża	projektant	uprawnienia	data i podpis
KONSTRUKCJA projektował:	tech. bud. Marek Owczarzak	21/83/Pw spec. konstr.-bud.	26/05/2018
KONSTRUKCJA sprawdził:	mgr inż. Radosław Binkowski	WKP/0030/ POOK/05 spec. konstr.-bud.	
opracował:	inż. Rafał Owczarzak inż. Łukasz Sobkowiak		