

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach budynków wielorodzinnych należących do Gminy Śrem a zarządzanych przez Śremskie TBS Sp. z o.o.</b>					
1	45420000-7	<b>Stolarka okienna i drzwiowa - UWAGA: Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Pomiarów stolarki dokonano po zewnętrznej ramie ościeżnicy stolarki istniejącej.</b>			
1.1		<b>Śrem, Mickiewicza 57</b>			
1.1.1		<b>LOKAL nr 2</b>			
1	KNR-W 4-d.1.01 0353-1.1 11 wycena indywidualna	Wykucie z muru podokienników drewnianych  1.75+1.66+1.60+2.07	m  m	  7.080	
				RAZEM	7.080
2	KNR 2-02 d.1.0129-02 1.1 wycena indywidualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - płyta laminowana z boczkaami kolor biały  4<wymiary poszczególnych parapetów wewnętrznych: 1,66*0,40; 1,60*0,43; 2,07*0,38; 1,75*0,38>	szt  szt	  4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 0-19 d.1.0930-11 1.1 kalk. własna	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane (górne) i uchylno-rozwierane (dół) dwudzielne, dwurzędowe z PCV o pow. ponad 2.5 m2- kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m2k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną. Uwaga: Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej - wymóg zachowania podziałów i profili. 1.55*2.53+1.55*2.34	m2  m2	  7.548	
				RAZEM	7.548
4	KNR 0-19 d.1.0930-11 1.1 kalk. własna	Wymiana okien szwedzkich na okna rozwierane góra) i uchylno-rozwierane (dół) dwudzielne, dwurzędowe z PCV o pow. ponad 2.5 m2- kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m2k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną. Uwaga: Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej - wymóg zachowania podziałów i profili. 1.41*2.30	m2  m2	  3.243	
				RAZEM	3.243
5	KNR 0-19 d.1.0930-07 1.1 kalk. własna	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane (górn) i uchylno-rozwierane (dół) jednodzielne, dwurzędowe z PCV o pow. do 2.5 m2- kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m2k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną. Uwaga: Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej - wymóg zachowania podziałów i profili. 1.00*2.34	m2  m2	  2.340	
				RAZEM	2.340
6	KNR-W 4-d.1.01 0109-1.1 11 kalk. własna	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km  (poz.3)*0.05+(poz.4)*0.05+(poz.5)*0.05	m3  m3	  0.657	
				RAZEM	0.657

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	KNR-W 4-01 0109-1.1 12 kalk. własna	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9  (poz.3)*0.05+(poz.4)*0.05+(poz.5)*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.657	
				RAZEM	0.657
8	d.1. kalk. własna 1.1	Koszt składowania i utylizacji  (poz.3)*0.05+(poz.4)*0.05+(poz.5)*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.657	
				RAZEM	0.657
<b>1.1.</b>		<b>LOKAL nr 3</b>			
<b>2</b>					
9	KNR-W 4-01 0353-1.2 11 wycena indywidualna	Wykucie z muru podokienników drewnianych  1.87+1.70*2	m  m	  5.270	
				RAZEM	5.270
10	KNR 2-02 d.1. 0129-02 1.2 wycena indywidualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - płyta laminowana z boczka kolor biały  3<wymiary poszczególnych parapetów wewnętrznych:1,70*0,25*2; 1,87*0,25 >	szt  szt	  3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 0-19 d.1. 0930-11 1.2 kalk. własna	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane (górne) i uchylno-rozwierane (dół) dwudzielne, dwurzędowe z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m <sup>2</sup> k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną. Uwaga: Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej - wymóg zachowania podziałów i profili. 1.53*2.36*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.222	
				RAZEM	7.222
12	KNR 0-19 d.1. 0930-11 1.2 kalk. własna	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane (górne) i uchylno-rozwierane (dół) trójdzielne, dwurzędowe z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m <sup>2</sup> k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną. Uwaga: Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej - wymóg zachowania podziałów i profili. 1.78*2.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.201	
				RAZEM	4.201
13	KNR 0-19 d.1. 0930-12 1.2 kalk. własna	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV - kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m <sup>2</sup> k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną. Uwaga: Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej - wymóg zachowania podziałów i profili. 0.95*2.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.128	
				RAZEM	2.128

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4-d.1.01 0415-1.2 08 wycena indywidualna	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-d.1.01 0109-1.2 11 kalk. własna	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km $(\text{poz.11}) \cdot 0.05 + (\text{poz.12}) \cdot 0.05 + (\text{poz.13}) \cdot 0.05$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.678	
				RAZEM	0.678
16	KNR-W 4-d.1.01 0109-1.2 12 kalk. własna	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 $(\text{poz.11}) \cdot 0.05 + (\text{poz.12}) \cdot 0.05 + (\text{poz.13}) \cdot 0.05$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.678	
				RAZEM	0.678
17	d.1. kalk. własna 1.2	Koszt składowania i utylizacji $(\text{poz.11}) \cdot 0.05 + (\text{poz.12}) \cdot 0.05 + (\text{poz.13}) \cdot 0.05$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.678	
				RAZEM	0.678
<b>1.2</b>		<b>Śrem, Wawrzyniaka 5 lokal 3</b>			
18	KNR-W 4-d.1.01 0353-2 11 wycena indywidualna	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 1.12+1.53+0.75+1.20	m m	4.600	
				RAZEM	4.600
19	KNR-W 4-d.1.01 0353-2 11 wycena indywidualna	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych 1.12+1.53+0.60+1.20	m m	4.450	
				RAZEM	4.450
20	KNR 2-02 d.1.0129-02 2 wycena indywidualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - płyta laminowana z boczkaami kolor biały 3<wymiary poszczególnych parapetów wewnętrznych:1,12*0,30+1,53*0,35+1,20*0,35>	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-02 d.1.0129-01 2 wycena indywidualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m- płyta laminowana z boczkaami kolor biały 1<wymiary poszczególnych parapetów wewnętrznych:0,75*0,20>	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR 2-22 d.1. 0202-05 2 wycena indywidualna	Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej na podokiennikach pod obróbki blacharskie  1.12*0.25+1.53*0.25+0.60*0.25+1.20*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.112	
				RAZEM	1.112
23	KNR-W 4- d.1. 01 0537- 2 08 wycena indywidualna	Podokienniki z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm  1.12*0.35+1.53*0.35+0.60*0.35+1.20*0.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.558	
				RAZEM	1.558
24	KNR 0-19 d.1. 0930-11 2 kalk. własna	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane (górne) i uchylno-rozwierane (dół) dwudzielne, dwurzędowe z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m <sup>2</sup> k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną. Uwaga: Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej - wymóg zachowania podziałów i profili. 1.53*1.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.555	
				RAZEM	2.555
25	KNR 0-19 d.1. 0930-09 2 kalk. własna	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane (górne) i uchylno-rozwierane (dół) dwudzielne, dwurzędowe z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> - kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m <sup>2</sup> k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną. Uwaga: Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej - wymóg zachowania podziałów i profili. 1.12*1.42+1.11*1.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.311	
				RAZEM	3.311
26	KNR 0-19 d.1. 0930-05 2 kalk. własna	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> -- kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m <sup>2</sup> k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną. Uwaga: Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej - wymóg zachowania podziałów i profili. 0.67*1.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.978	
				RAZEM	0.978
27	KNR-W 4- d.1. 01 0109- 2 11 kalk. własna	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km  (poz.24)*0.05+(poz.25)*0.05+(poz.26)*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.342	
				RAZEM	0.342
28	KNR-W 4- d.1. 01 0109- 2 12 kalk. własna	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9  (poz.24)*0.05+(poz.25)*0.05+(poz.26)*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.342	
				RAZEM	0.342
29	d.1. kalk. własna 2 na	Koszt składowania i utylizacji  (poz.24)*0.05+(poz.25)*0.05+(poz.26)*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.342	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.342
<b>1.3</b>		<b>Śrem, Matuszewskiego 12 lokal 8</b>			
30	KNR-W 4- d.1. 01 0353- 3 11 wycena indywidualna	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych  1.16*4	m  m	  4.640	
				RAZEM	4.640
31	KNR 2-02 d.1. 0129-02 3 wycena indywidualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - płyta laminowana z boczkaami kolor biały  4<wymiary poszczególnych parapetów wewnętrznych:1,16*0,25>	szt  szt	  4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 2-22 d.1. 0202-05 3 wycena indywidualna	Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej na podokiennikach pod obróbki blacharskie  0.20*0.81*3+0.25*0.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.688	
				RAZEM	0.688
33	KNR-W 4- d.1. 01 0537- 3 08 wycena indywidualna	Podokienniki z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm  0.30*0.81*3+0.35*0.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.012	
				RAZEM	1.012
34	KNR 0-19 d.1. 0930-08 3 kalk. własna	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> -- kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m <sup>2</sup> k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną. Uwaga: Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej - wymóg zachowania podziałów i profili. 0.98*1.42*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.566	
				RAZEM	5.566
35	KNR-W 4- d.1. 01 0109- 3 11 kalk. własna	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km  (poz.34)*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.278	
				RAZEM	0.278
36	KNR-W 4- d.1. 01 0109- 3 12 kalk. własna	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9  (poz.34)*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.278	
				RAZEM	0.278
37	d.1. kalk. własna 3 na	Koszt składowania i utylizacji  (poz.34)*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.278	
				RAZEM	0.278
<b>1.4</b>		<b>Śrem, Ogrodowa 27 lokal 10</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR-W 4- d.1. 01 0353- 4 11 wycena in- dywidual- na	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych  2.15	m  m	  2.150	  2.150
				RAZEM	2.150
39	KNR 2-02 d.1. 0129-02 4 wycena in- dywidual- na	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - płyta laminowana z boczkaami, kolor biały  1<wymiary poszczególnych parapetów wewnętrznych: 2,15*0,20>	szt  szt	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
40	KNR 0-19 d.1. 0929-11 4 kalk. włas- na	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z zachowaniem podziału okna istniejącego - kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m2k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną; uwzględnić obróbkę blacharską dopasowującą istniejący parapet zewnętrzny do nowego okna 2.05*1.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.993	  2.993
				RAZEM	2.993
41	KNR-W 4- d.1. 01 0109- 4 11 kalk. włas- na	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km  (poz.40)*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.090	  0.090
				RAZEM	0.090
42	KNR-W 4- d.1. 01 0109- 4 12 kalk. włas- na	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9  (0.656)*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.020	  0.020
				RAZEM	0.020
43	d.1. kalk. włas- 4 na	Koszt składowania i utylizacji  (0.656)*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.020	  0.020
				RAZEM	0.020
<b>1.5</b>		<b>Śrem, Grota Roweckiego 4 lokal 30</b>			
44	KNR-W 4- d.1. 01 0353- 5 11 wycena in- dywidual- na	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych  1.70+1.50+2.56	m  m	  5.760	  5.760
				RAZEM	5.760
45	KNR 2-02 d.1. 0129-02 5 wycena in- dywidual- na	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - płyta laminowana z boczkaami, kolor biały  3<wymiary poszczególnych parapetów wewnętrznych:1,70*0,25; 1,50*0,15; 2,56*0,25>	szt  szt	  3.000	  3.000
				RAZEM	3.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 0-19 d.1. 0929-11 5 kalk. własna	Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z zachowaniem podziału okna istniejącego - kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m2k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną; uwzględnić obróbkę blacharską dopasowującą istniejący parapet zewnętrzny do nowego okna 2.50*1.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.625	
				RAZEM	3.625
47	KNR 0-19 d.1. 0929-10 5 kalk. własna	Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z zachowaniem podziału okna istniejącego - kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m2k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną; uwzględnić obróbkę blacharską dopasowującą istniejący parapet zewnętrzny do nowego okna 1.68*1.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.436	
				RAZEM	2.436
48	KNR 0-19 d.1. 0929-09 5 kalk. własna	Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z zachowaniem podziału okna istniejącego - kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m2k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną; uwzględnić obróbkę blacharską dopasowującą istniejący parapet zewnętrzny do nowego okna 1.14*1.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.653	
				RAZEM	1.653
49	KNR 0-19 d.1. 0929-12 5 kalk. własna	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV z zachowaniem podziału drzwi istniejących - kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m2k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną; uwzględnić obróbkę blacharską dopasowującą istniejący próg zewnętrzny do nowych drzwi 0.80*2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 4- d.1. 01 0415- 5 08 wycena indywidualna	Wymiana elementów podłóg - progi  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4- d.1. 01 0109- 5 11 kalk. własna	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km  (poz.47)*0.03+(poz.48)*0.03+(poz.49)*0.03+(poz.46)*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.291	
				RAZEM	0.291
52	KNR-W 4- d.1. 01 0109- 5 12 kalk. własna	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9  (poz.47)*0.03+(poz.48)*0.03+(poz.49)*0.03+(poz.46)*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.291	
				RAZEM	0.291
53	d.1. kalk. własna 5	Koszt składowania i utylizacji  (poz.47)*0.03+(poz.48)*0.03+(poz.49)*0.03+(poz.46)*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.291	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.291
<b>1.6</b>		<b>Śrem, Gostyńska 15 lokal 4</b>			
54	KNR-W 4- d.1. 01 0353- 6 11 wycena in- dywidual- na	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych  1.44*3+0.78	m  m	  5.100	
				RAZEM	5.100
55	KNR-W 4- d.1. 01 0353- 6 11 wycena in- dywidual- na	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych  0.78+1.02	m  m	  1.800	
				RAZEM	1.800
56	KNR 2-02 d.1. 0129-02 6 wycena in- dywidual- na	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - płyta laminowana z boczkaami kolor biały  3<wymiary poszczególnych parapetów wewnętrznych:1,44*0,30*3>	szt  szt	  3.000	
				RAZEM	3.000
57	KNR 2-02 d.1. 0129-01 6 wycena in- dywidual- na	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m- płyta laminowana z boczkaami kolor biały  1<wymiary poszczególnych parapetów wewnętrznych:0,78*0,30>	szt  szt	  1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-22 d.1. 0202-05 6 wycena in- dywidual- na	Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej na podokiennikach pod obróbki blacharskie  0.78*0.20+1.02*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.360	
				RAZEM	0.360
59	KNR-W 4- d.1. 01 0537- 6 08 wycena in- dywidual- na	Podokienniki z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm  0.78*0.25+1.02*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.450	
				RAZEM	0.450
60	KNR 0-19 d.1. 0930-05 6 kalk. włas- na	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 -- kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskoemisyjna zespolona U=1,0 W/m2k wraz z obróbką obsadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną - zachować podziały wg istniejącego okna. 0.70*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.050	
				RAZEM	1.050

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	KNR 0-19 d.1. 0930-09 6 kalk. włas- na	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane (górne) i uchylno-rozwierane (dół) dwudzielne, dwurzędowe z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> - kolor biały, profil pięciokomorowy, szyba niskiemisyjna zespolona U=1,0 W/m <sup>2</sup> k wraz z obróbką osadzenia z zewnątrz i wewnątrz - wyposażone w nawiewkę higrosterowalną. Zachować podziały wg istniejącego okna, oraz w dwóch oknach uwzględnić obróbkę blacharską dopasowującą istniejący parapet zewnętrzny do nowego okna 1.17*1.55*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.440	
				RAZEM	5.440
62	KNR-W 4- d.1. 01 0109- 6 11 kalk. włas- na	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km  (poz.60)*0.05+(poz.61)*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.324	
				RAZEM	0.324
63	KNR-W 4- d.1. 01 0109- 6 12 kalk. włas- na	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9  (poz.60)*0.05+(poz.61)*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.324	
				RAZEM	0.324
64	d.1. kalk. włas- 6 na	Koszt składowania i utylizacji  (poz.60)*0.05+(poz.61)*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.324	
				RAZEM	0.324