

**PRZEDMIAR ROBÓT 204-51-000**

CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Budowa: ŚREM  
 Obiekt: BUDYNEK GOSPODARCZY + GARAŻ  
 Rodzaj robót: ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 Lokalizacja: ŚREM  
 ULICA: POWSTAŃCÓW WLKP

Zamawiający: ŚREMSKIE TBS SPÓŁKA Z O.O.  
 ULICA: LEOPOLDA OKULICKIEGO 3  
 63-100 ŚREM

PRZEDMIAR 204-51-000

Strona 1

02-11-2017

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1			Budynek gospodarczy		
1.1	10	KNR 404-04-03-04-00	Rozebranie więźb dachowych prostych wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi	m <sup>2</sup>	86,410
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rozebranie więzby dachowej wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi	21,205*4,075	86,410
1.1	20	KNR 404-04-05-01-00	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	86,410
1.1	30	KNR 404-04-06-05-00	Rozebranie belek stropowych	metr	84,820
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rozebranie belek stropowych	21,205*4	84,820
1.1	40	KNR 404-04-02-03-00	Rozebranie schodów /biegi/ drewnianych odcinki biegu	szt	12,000
1.1	50	KNR 404-06-04-02-00	Burzenie wieńca żelbetowych zbrojonych normalnie przy użyciu młota pneumatycznego	m <sup>3</sup>	6,320
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Skucie wieńca żelbetowego	((21,205*0,25*0,25)*2)*2	5,301
		2	J.w.	((4,075*0,25*0,25)*2)*2	1,019
1.1	60	KNR 404-06-01-01-00	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m <sup>3</sup>	61,238
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Przewracanie muru z cegły	(20,135*4,64*0,25)+(20,135*4,03*0,25)	43,643
		2	J.w.	(4,10*4,03*0,25)*2	8,262
		3	J.w.	(4,10*0,61*0,25)*2*0,5	0,625
		4	J.w.	(3,57*4,64*0,25)*2	8,282
		5	J.w.	(3,57*0,61*0,25)*2*0,5	0,544
		6	J.w. ścianki wewnętrzne	(3,57*4,03*0,12)*5	8,632
		7	Minus otwory	-1,0*2,0*0,25*9	-4,500
		8	Minus otwory	-1,0*2,0*0,25*9	-4,500
		9	Minus otwory	1,0*1,0*0,25	0,250
1.1	70	KNR 404-06-03-07-00	Burzenie posadzki wraz z podłożą betonowych grub 1-150 cm młotami pneumatycznymi	m <sup>3</sup>	11,433
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rozebranie posadzki wraz z podbudową	21,35*3,57*0,15	11,433
1.1	80	KNR 404-06-04-04-00	Burzenie ścian ( podziemia ) i ław żelbetowych zbrojonych normalnie o grub ponad 40 cm młotami pneumatycznymi	m <sup>3</sup>	12,202
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rozebranie ław fundamentowych	(21,35*0,40*0,60)*2	10,248
		2	J.w.	(4,07*0,40*0,60)*2	1,954
1.1	90	KNR 201-02-33-01-00	Plantowanie terenu po robotach spycharkami 75 KM grunt kat 1-2	m <sup>2</sup>	150,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Plantowanie terenu po rbotach	25,0*6,0	150,000
1.1	100	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	98,279

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Załadunek gruzu		86,41*0,050
		2	Załadunek gruzu		86,41*0,032
		3	Załadunek gruzu		6,32+61,238+11,433+12,202
1.1	110	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	98,279
1.1	120	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką / Krotność = 20 /	m <sup>3</sup>	98,279
1.1	130	Cena umowna	Oplata za składowanie i utylizację na wysypisku	m <sup>3</sup>	98,279
1.2	Budynek garażu				
1.2	140	KNR 404-04-03-04-00	Rozebranie więźb dachowych prostych wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi	m <sup>2</sup>	12,180
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Rozebranie wieży dachowej wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi		4,20*2,90
1.2	150	KNR 404-04-05-01-00	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	10,295
1.2	160	KNR 404-04-06-05-00	Rozebranie belek stropowych	metr	11,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Rozebranie belek stropowych		2,90*4
1.2	170	KNR 404-06-04-02-00	Burzenie wieńca żelbetowych zbrojonych normalnie przy użyciu młota pneumatycznego	m <sup>3</sup>	0,802
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Skucie wieńca żelbetowego		(3,55*0,25*0,25)*2
		2	J.w.		(2,865*0,25*0,25)*2
1.2	180	KNR 404-06-01-01-00	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m <sup>3</sup>	12,704
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Przewracanie muru z cegły		(3,55*4,30*0,25)*2
		2	J.w.		(2,87*4,30*0,25)*2
		3	Minus otwór		-2,20*2,0*0,25
1.2	190	KNR 404-06-03-07-00	Burzenie posadzki wraz z podłożą betonowych grub 1-150 cm młotami pneumatycznymi	m <sup>3</sup>	1,310
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Rozebranie posadzki wraz z podbudową		3,55*2,46*0,15
1.2	200	KNR 404-06-04-04-00	Burzenie ścian ( podziemia ) i ław żelbetowych zbrojonych normalnie o grub ponad 40 cm młotami pneumatycznymi	m <sup>3</sup>	3,079
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Rozebranie ław fundamentowych		3,55*0,40*0,60*2
		2	J.w.		2,865*0,40*0,60*2
1.2	210	KNR 201-02-33-01-00	Plantowanie terenu po robotach spycharkami 75 KM grunt kat 1-2	m <sup>2</sup>	20,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Plantowanie terenu po rbotach		5,0*4,0
1.2	220	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	18,031
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Załadunek gruzu		12,18*0,050
		2	Załadunek gruzu		10,29*0,032
		3	Załadunek gruzu		12,704+1,31+3,079
1.2	230	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	18,031
1.2	240	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką / Krotność = 20 /	m <sup>3</sup>	18,031
1.2	250	Cena umowna	Oplata za składowanie i utylizację na wysypisku	m <sup>3</sup>	18,031