

PRZEDMIAR ROBÓT 204-79-000

CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Budowa: ŚREM
 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI
 Rodzaj robót: ZAGOSPODAROWANIE TERENU (utwardzenie, trawnik, drzewa liściaste, roślinność niska, ogrodzenie)
 Lokalizacja: ŚREM
 ULICA: POWSTAŃCÓW WLKP
 Zamawiający: ŚREMSKIE TBS SPÓŁKA Z O.O.
 ULICA: LEOPOLDA OKULICKIEGO 3
 63-100 ŚREM

PRZEDMIAR 204-79-000

Strona 1

02-11-2017

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
1.1	Utwardzenie ścieżki - utwardzone kruszywo mineralne				
1.1	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	128,770
1.1	20	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa utwardzona z kruszywa mineralne grub 15 cm	m ²	128,770
1.2	Kostka ażurowa wypełniona żwirem				
1.2	30	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	600,560
1.2	40	KNR 231-01-05-03-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	600,560
1.2	50	KNR 231-01-05-04-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm / Krotność = 7 /	m ²	600,560
1.2	60	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją	m ²	600,560
1.2	70	KNR 225-04-07-03-00	Budowa nawierzchni z kostki ażurowych o pow do 1 m ² wypełniona żwirem	m ²	600,560
1.3	Kostka brukowa				
1.3	80	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	759,270
1.3	90	KNR 231-01-05-03-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	759,270
1.3	100	KNR 231-01-05-04-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm / Krotność = 7 /	m ²	759,270
1.3	110	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją	m ²	759,270
1.3	120	KNR 231-03-16-02-00	Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce piaskowej grub 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem	m ²	759,270
1.4	Krawężnik				
1.4	120	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	270,000
1.4	130	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	5,184
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ława pod krawężnik	<i>Obliczenie ilości</i> 270*0,12*0,16	5,184
1.4	140	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	270,000
1.5	Obrzeże				
1.5	150	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod obrzeże o wym 20x6 cm na gruncie kat 1/2	metr	313,000
1.5	160	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeżę betonowa z oporem	m ³	3,240

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ława pod obrzeżę		<i>Obliczenie ilości</i> 270*0,10*0,12
					3,240
1.5	170	KNR	231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	313,000
1.6	Trawnik				
1.6	10	KNR	221-01-01-01-00 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	2,000
1.6	11	KNR	221-02-07-02-00 Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 3	HA	0,120
1.6	12	KNR	221-02-07-03-00 Bronowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii 1/2	HA	0,120
1.6	13	KNR	221-02-10-03-00 Ręczne rozrzucenie torfu, nawozów grub 2 cm na skarpie o nachyleniu do 1:2	HA	0,120
1.6	20	KNR	221-04-04-01-00 Wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2	HA	0,120
1.7	Drzewa klon pospolity szczepny na pniu				
1.7	10	KNR	221-03-01-01-00 Sadzenie drzew liściastych (klon) na terenie płaskim w gruncie kategorii 1/2, dół głębokości 0,3 m b/z	szt	14,000
1.8	Roślinność niska barwinek pospolity i piórkówka japońska				
1.8	10	KNR	221-03-25-01-00 Roslinność niska barwinek pospolity i piórkówka japońska	m ²	182,000
1.9	Ogrodzenie				
1.9	10	KNR	225-03-07-01-01 Ogrodzenia panelowe h=1,50 - cokół deska betonowa	m ²	5734,350
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ogrodzenie		<i>Obliczenie ilości</i> 3822,90*1,50
					5734,350