

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA UL. ROLNICZEJ W USZCZYNIE
ADRES INWESTYCJI : Dz. ewid. nr 36, obręb Korytnica, gmina Sulejów
INWESTOR : Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejów; ul. Konecka 42
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kamil Ziółkowski
DATA OPRACOWANIA : 2019-03-25

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-03-25

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejącą nawierzchnię z kruszywa należy wyprofilować i dogęścić. Następnie należy wykonać uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) - grubości około 10cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać dwie warstwy bitumiczne:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm

W ramach inwestycji projektuje się obustronne pobocza o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 10cm.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.092	km		
			km	0.092	
				RAZEM	0.092
2		JEZDZIA			
2	KNR 2-31 d.2 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 414	m ²		
			m ²	414.000	
				RAZEM	414.000
3	KNR 2-31 d.2 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm poz.2	m ²		
			m ²	414.000	
				RAZEM	414.000
4	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ²		
			m ²	414.000	
				RAZEM	414.000
5	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.2	m ²		
			m ²	414.000	
				RAZEM	414.000
6	KNR 2-31 d.2 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu poz.2	m ²		
			m ²	414.000	
				RAZEM	414.000
7	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ²		
			m ²	414.000	
				RAZEM	414.000
8	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm poz.4	m ²		
			m ²	414.000	
				RAZEM	414.000
9	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu poz.4	m ²		
			m ²	414.000	
				RAZEM	414.000
3		POBOCZA			
10	KNR 2-31 d.3 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 135	m ²		
			m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
11	KNR 2-31 d.3 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm poz.10	m ²		
			m ²	135.000	
				RAZEM	135.000