

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ul. Nowe Osiedle we Włodzimierzowi II etap realizacji

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - 107,95m	km	0.11	
		RAZEM		0.11	
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. na odkład (koryto głęb.32cm pod nawierzchnię jezdni)	m3	160.12	
		RAZEM		160.12	
3		Krawężniki			
3 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe B30 o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej -obniżone :37,42m - wystające str lewa : 36,56m	m	73.98	
		RAZEM		73.98	
4		Podbudowa			
4 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	569.28	
		RAZEM		569.28	
5 d.4	KNNR 6 0113-05	Podbudowa grub.10cm z kruszyw łamanych(dolomit) 0/63mm stabilizowanych mechanicznie (dodatkowana dla proj. grub.12cm) Krotność = 1.2	m2	569.28	
		RAZEM		569.28	
5		Nawierzchnia			
6 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej(szara) grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	569.28	
		RAZEM		569.28	