

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.300	km		
			km	0.300	
				RAZEM	0.300
2		Podbudowa			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300*4.7	m ²		
			m ²	1410.000	
				RAZEM	1410.000
3	KNNR 6 d.2 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 300*4.7	m ²		
			m ²	1410.000	
				RAZEM	1410.000
3		Nawierzchnia			
4	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 300*4.5	m ²		
			m ²	1350.000	
				RAZEM	1350.000
5	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 300*4.5	m ²		
			m ²	1350.000	
				RAZEM	1350.000
6	KNNR 6 d.3 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 131.27	t		
			t	131.270	
				RAZEM	131.270
7	KNNR 6 d.3 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm 300.00	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000