

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w miejscowości Zalesice Kolonia - alejka od strony ^{zachodniej} ~~wschodniej~~
ADRES INWESTYCJI : Zalesice Kolonia, gm. Sulejów
INWESTOR : Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42
DATA OPRACOWANIA : 08.2008 r.

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Usługi Projektowe i Budowlane
„MEG - BUD”
Krzysztof Pabich
Data opracowania 08.2008 r.
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Stolarska 16 tel. 0 603 84 28 62
NIP 771-250-31-90 Regon 100320641

Data zatwierdzenia

mgr inż. KRZYSZTOF PABICH
Doradztwo Budowlane i
Projektowanie Budowlane
z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Stolarska 16
NIP 771-250-31-90 Regon 100320641

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.500	km km	0.500	
				RAZEM	0.500
2		Podbudowa			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500*4.7	m ² m ²	2350.000	
				RAZEM	2350.000
3	KNNR 6 d.2 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 500*4.7	m ² m ²	2350.000	
				RAZEM	2350.000
3		Nawierzchnia			
4	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 500*4.5	m ² m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
5	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 500*4.5	m ² m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
6	KNNR 6 d.3 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 218.78	t t	218.780	
				RAZEM	218.780
7	KNNR 6 d.3 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm 500.00	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000