

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w miejscowosci Korytnica  
ADRES INWESTYCJI : Korytnica  
INWESTOR : Gmina Sulejow  
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42  
DATA OPRACOWANIA : 01.2009 r.

---

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.420	km km	0.420	
				RAZEM	0.420
2		Podbudowa			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 420*4.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1974.000	
				RAZEM	1974.000
3	KNNR 6 d.2 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 420*4.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1974.000	
				RAZEM	1974.000
3		Nawierzchnia			
4	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 420*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1890.000	
				RAZEM	1890.000
5	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa scieralna) 420*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1890.000	
				RAZEM	1890.000
6	KNNR 6 d.3 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 183.78	t t	183.780	
				RAZEM	183.780
7	KNNR 6 d.3 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamienego - warstwa dolna o gr. 10 cm 420.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	420.000	
				RAZEM	420.000