
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w miejscowości Zalesice-Kolonia - alejka zachodnia
ADRES INWESTYCJI : Zalesice Kolonia - gm. Sulejów
INWESTOR : Gmina Sulejow
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42

DATA OPRACOWANIA : 01.2009 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R) , S+Kp(S)
Vat [V]	% R+Kp(R) +Z(R) , M, S+Kp(S) +Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.500	km km	0.500	
				RAZEM	0.500
2		Podbudowa			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500*4.7	m ² m ²	2350.000	
				RAZEM	2350.000
3	KNNR 6 d.2 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm Krotność = 0.5 500*4.7	m ² m ²	2350.000	
				RAZEM	2350.000
3		Nawierzchnia			
4	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 500*4.5	m ² m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
5	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 500*4.5	m ² m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
6	KNNR 6 d.3 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 218.78	t t	218.780	
				RAZEM	218.780
7	KNNR 6 d.3 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamyennego - warstwa dolna o gr. 10 cm 500.00	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000