

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w miejscowości Biała
ADRES INWESTYCJI : Biała - gm. Sulejów
INWESTOR : Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42

DATA OPRACOWANIA : 06.2009 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2009 r.

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.772	km km	 0.772	
				RAZEM	0.772
2		Podbudowa			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 772*4.5	m ² m ²	 3474.000	
				RAZEM	3474.000
3 d.2	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm Krotność = 0.5 772*4.5	m ² m ²	 3474.000	
				RAZEM	3474.000
3		Nawierzchnia			
4 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 772*4.2	m ² m ²	 3242.400	
				RAZEM	3242.400
5 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 772*4.2	m ² m ²	 3242.400	
				RAZEM	3242.400
6 d.3	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 322.62	t t	 322.620	
				RAZEM	322.620
7 d.3	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm- pobocza szer 0,5 m Krotność = 0.5 772.00	m ² m ²	 772.000	
				RAZEM	772.000