

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w miejscowości Zalesice Kolonia - aleja od strony wschodniej  
ADRES INWESTYCJI : Zalesice Kolonia  
INWESTOR : Gmina Sulejów  
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejów  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 06.2009 r.

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.460	km km	0.460	
				RAZEM	0.460
2		Podbudowa			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 460*4.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2162.000	
				RAZEM	2162.000
3	KNNR 6 d.2 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 460*4.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2162.000	
				RAZEM	2162.000
3		Nawierzchnia			
4	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 460*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2070.000	
				RAZEM	2070.000
5	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna) 460*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2070.000	
				RAZEM	2070.000
6	KNNR 6 d.3 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 205.965	t t	205.965	
				RAZEM	205.965
7	KNNR 6 d.3 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa dolna o gr. 10 cm 460.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	460.000	
				RAZEM	460.000