

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa ulicy Polnej we Włodzimierzowie -etap I

Identyfikator kosztorysu: POLNA I

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.1111-11-11

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty pomiarowe i rozbiórkowe		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,47
	0,468	0,47	
2	roboty ziemne		
20	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie,śred. głębokość 30 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,5;S=1,5]	m2	2 654,24
	468*5,48+10*4,48*2	2 654,24	
30	KNNR 1 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	796,27
	2654,24*0,3	796,27	
40	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=4]	m3	796,27
3	podbudowa		
50	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2 654,24
	468*5,48+10*4,48*2	2 654,24	
4	nawierzchnia		
60	KNNR 6 1005-7 Skropienie podbudowy asfaltem	m2	2 459,04
	468*5,08+10*4,08*2	2 459,04	
70	KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 459,04
	468*5,08+10*4,08*2	2 459,04	
80	KNNR 6 308-7 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=5]	t	244,70
	244,7	244,70	
90	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 420,00
	468*5+10*4*2	2 420,00	
100	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=5]	t	246,80

5		pobocza					
W1 Przedmiar robót				wyk.dn.1111-11-11		str. 2	
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość				
110	KNNR 6 204-1 Pobocza z tłucznia kamiennego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	468,00				
	468*0,5*2		468,00				
6		wjazdy					
120	KNNR 6 101-8 Koryta wykonywane na wjazdach, głębokość 20 cm, kat.gruntu III-IV	m2	400,00				
	20*4*5		400,00				
130	KNNR 1 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	80,00				
	400*0,2		80,00				
140	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=5]	m3	80,00				
150	KNNR 6 106-4 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	400,00				
	20*4*5		400,00				
160	KNNR 6 204-1 Podbudowa z tłucznia kamiennego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	400,00				
	20*4*5		400,00				
170	KNNR 6 1005-7 Skropienie podbudowy asfaltem	m2	400,00				
	20*4*5		400,00				
180	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	400,00				
	20*4*5		400,00				
190	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=5]	t	40,80				
200	KNNR 6 605-2 Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty z betonu B-15	m3	3,60				
	20*4,5*0,4*0,1		3,60				
210	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetonowe o średnicy 40 cm	m	90,00				
	20*4,5		90,00				
7		przepusty					
220	KNNR 6 605-2 Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty z betonu B-15	m3	1,06				
	(8,5+7,5)*0,4*0,1'przepust 40 cm '		0,64				
	7*0,6*0,1'przepust 60'		0,42				
230	KNNR 6 605-8 Przepusty rurowe - rury żelbetonowe o średnicy 60 cm	m	7,00				
	7		7,00				
240	KNNR 6 605-5 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	ściana	2,00				

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.1111-11-11 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
250	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe - rury żelbetonowe o średnicy 40 cm 8,5+7,5	m	16,00
		16,00	
8	rowy		
260	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV (460+460)*0,45*(1,5+0,4)*0,5	m3	393,30
		393,30	
270	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=4]	m3	393,30
280	KNNR 1 503-3 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I-III (460+460)*(1,1+0,4+1,1)	m2	2 392,00
		2 392,00	
9	oznakowanie pionowe		
290	KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt	3,00
300	KNNR 6 702-4 Pionowe znaki drogowe odblaskowe	szt	3,00
----- Koniec wydruku -----			