

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Klonowej w Poniatowie
ADRES INWESTYCJI : Poniatów ul. Klonowa nr ewid. działki 174, 175, 173/3 obr. Poniatów
INWESTOR : Gmina Sulejow
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Pabich
DATA OPRACOWANIA : 12.2009 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.871	km km	0.871	
				RAZEM	0.871
2		Podbudowa			
2	KNNR 6 0103-d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 870.20*4.2	m ² m ²	3654.840	
				RAZEM	3654.840
3	KNNR 6 0112-d.2 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm Krotność = 0.8 poz.2	m ² m ²	3654.840	
				RAZEM	3654.840
3		Nawierzchnia			
4	KNNR 6 1005-d.3 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 870.20*4.0	m ² m ²	3480.800	
				RAZEM	3480.800
5	KNNR 6 0309-d.3 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.4	m ² m ²	3480.800	
				RAZEM	3480.800
6	KNNR 6 0308-d.3 07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 355.0416	t t	355.042	
				RAZEM	355.042
7	KNNR 6 0204-d.3 01	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - pobocza przewiduje się wykorzystanie nawierzchni zerwanej podczas równania w 50% Krotność = 0.5 870.20*2*0.5	m ² m ²	870.200	
				RAZEM	870.200
4		Oznakowanie			
8	KNNR 6 0702-d.4 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4.0	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 6 0702-d.4 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² -znaki drogowe odblaskowe z folii I szej generacji: A 7- 2 szt., (D-1 + T-6a)- 1 kpl, D-4a -1szt, 5.0	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Odwodnienie			
10	KNNR 6 0605-d.5 02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 2.3	m ³ m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
11	KNNR 6 0605-d.5 07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 1 0202-d.5 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 100*0.4	m ³ m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNNR 1 0503-d.5 03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III 100*(0.707*2+0.50)	m ² m ²	191.400	
				RAZEM	191.400
14	KNNR 1 0208-d.5 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) poz.12	m ³ m ³	40.000	
				RAZEM	40.000