

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w miejscowości Zalesice-Kolonia - alejka zachodnia
ADRES INWESTYCJI : Zalesice Kolonia nr ewid. działki 118/1, 118/2, 118/3 obr. Zalesice Kol.
INWESTOR : Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Pabich
DATA OPRACOWANIA : 12.2009 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.580	km km	 0.580	
				RAZEM	0.580
2		Podbudowa			
2 KNNR 6 d.2 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 580*4.2	m ² m ²	 2436.000	
				RAZEM	2436.000
3 KNNR 6 d.2 0112-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm Krotność = 0.8 580*4.2	m ² m ²	 2436.000	
				RAZEM	2436.000
3		Nawierzchnia			
4 KNNR 6 d.3 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 580*4.0	m ² m ²	 2320.000	
				RAZEM	2320.000
5 KNNR 6 d.3 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 580*4.0	m ² m ²	 2320.000	
				RAZEM	2320.000
6 KNNR 6 d.3 0308-07		Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 230.84	t t	 230.840	
				RAZEM	230.840
7 KNNR 6 d.3 0204-01		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - pobocza 580*2*0.5	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
4		Odwodnienie			
8 KNNR 6 d.4 0605-07 analogia		Przepusty rurowe - rury żelbetonowe o średnicy 50 cm - zaniżenie istniejącego przepustu o 20 cm 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
9 KNNR 1 d.4 0503-03		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III 100*(0.707*2+0.50)	m ² m ²	 191.400	
				RAZEM	191.400
10 KNNR 1 d.4 0202-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 6*1.0	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
11 KNNR 6 d.4 1302-01		Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm 100.00	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000