

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Polanka we Włodzimierzowie
ADRES INWESTYCJI : Poniatów ul. Klonowa nr ewid. działki 43 obr. Włodzimierzów
INWESTOR : Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42

DATA OPRACOWANIA : 12.2009 r.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.948	km km	 0.948	
				RAZEM	0.948
2		Podbudowa			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 947.80*4.2	m ² m ²	 3980.760	
				RAZEM	3980.760
3 d.2	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm Krotność = 0.8 poz.2	m ² m ²	 3980.760	
				RAZEM	3980.760
3		Nawierzchnia			
4 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 947.80*4.0	m ² m ²	 3791.200	
				RAZEM	3791.200
5 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.4	m ² m ²	 3791.200	
				RAZEM	3791.200
6 d.3	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 386.71	t t	 386.710	
				RAZEM	386.710
7 d.3	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa dolna o gr. 10 cm - pobocza przewiduje się wykorzystanie nawierzchni zerwanej podczas równania w 50% Krotność = 0.5 947.80*2*0.5	m ² m ²	 947.800	
				RAZEM	947.800
4		Oznakowanie			
8 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - znaki drogowe odblaskowe z folii I szej generacji: A 7- 2 szt., (D-1 + T-6b)- 1 kpl, (D-1 + T-6c)- 1 kpl 6.0	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5		Demontaż bunkra żelbetowego			
10 d.5	kalk. własna	Odkopanie, demontaż za pomocą dźwigu bunkra żelbetonowego wraz z zasypaniem i zagęszczeniem dołu piaskiem. Bunkier żelbetowy o wym. około 5x4x2,5m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000