
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg gminnych
ADRES INWESTYCJI : Odcinki dróg: Łęczno - Kurnędz, Witów, Barkowice
INWESTOR : Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejów ul. Konecka 42
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odcinek drogi Łęczno - Kurnędz			
1	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 40*4 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNR 2-31 d.1 1101-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm 4*40 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 0.5 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
4	KNR 2-31 d.1 0110-01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
5	KNNR 6 d.1 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 250*4,5 1125	m ² m ²	 1125.000	
				RAZEM	1125.000
6	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1125	m ² m ²	 1125.000	
				RAZEM	1125.000
7	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1125	m ² m ²	 1125.000	
				RAZEM	1125.000
8	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1125	m ² m ²	 1125.000	
				RAZEM	1125.000
2		Odcinek drogi Witów			
9	KNNR 6 d.2 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 500*5,5 2750	m ² m ²	 2750.000	
				RAZEM	2750.000
10	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2750	m ² m ²	 2750.000	
				RAZEM	2750.000
11	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2750	m ² m ²	 2750.000	
				RAZEM	2750.000
12	KNR 2-31 d.2 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2750	m ² m ²	 2750.000	
				RAZEM	2750.000
3		Odcinek drogi Barkowice			
13	KNNR 6 d.3 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 400*5,0 2000	m ² m ²	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
14	KNR 2-31 d.3 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2000	m ² m ²	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
15	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2000	m ² m ²	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
16	KNR 2-31 d.3 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2000	m ² m ²	 2000.000	
				RAZEM	2000.000

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Odcinek drogi Łęczno - Kurnędz					
1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	160		
d.1	40*4				
2	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m ²	160		
d.1	4*40				
3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	160		
d.1	Krotność = 0.5				
4	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinkowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	160		
d.1					
5	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1125		
d.1	250*4,5				
6	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1125		
d.1					
7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1125		
d.1					
8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1125		
d.1					
Razem dział: Odcinek drogi Łęczno - Kurnędz					
2 Odcinek drogi Witów					
9	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	2750		
d.2	500*5,5				
10	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	2750		
d.2					
11	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2750		
d.2					
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	2750		
d.2					
Razem dział: Odcinek drogi Witów					
3 Odcinek drogi Barkowice					
13	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	2000		
d.3	400*5,0				
14	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	2000		
d.3					
15	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2000		
d.3					
16	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	2000		
d.3					
Razem dział: Odcinek drogi Barkowice					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: