

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w miejscowości Zalesice Kolonia - alejka wschodnia
ADRES INWESTYCJI : Zalesice Kolonia nr ewid. działki 119 obr. Zalesice Kolonia
INWESTOR : Gmina Sulejow
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42

DATA OPRACOWANIA : 07.2010 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.833	km km	 0.833	
				RAZEM	0.833
2		Podbudowa			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 833*4.2	m ² m ²	 3498.600	
				RAZEM	3498.600
3	KNNR 6 d.2 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm Krotność = 0.8 833*4.2	m ² m ²	 3498.600	
				RAZEM	3498.600
4	KNNR 6 d.2 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 40*4.2+120*0.5	m ² m ²	 228.000	
				RAZEM	228.000
3		Nawierzchnia			
5	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 833*4.0	m ² m ²	 3332.000	
				RAZEM	3332.000
6	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (war- stwa ścieralna) 833*4.0	m ² m ²	 3332.000	
				RAZEM	3332.000
7	KNNR 6 d.3 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 339.864	t t	 339.864	
				RAZEM	339.864
8	KNNR 6 d.3 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - pobocza 833*2*0.5	m ² m ²	 833.000	
				RAZEM	833.000