

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Obiekt małej architektury - plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu  
ADRES INWESTYCJI : Sulejów ul. Konecka 29 dz. nr ewid. 81 obr. 17 m Sulejów gm. Sulejów  
INWESTOR : Gmina Sulejów  
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42  
BRANŻA : ogólnobudowlana

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>			
1	KNR 2-21 d.1 0111-07	Ścinanie drzew 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.05	ha ha	 0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 62.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
4	KNR 2-01 d.1 0211-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 12.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
5	KNR 6 d.1 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
6	KNR 2-31 d.1 0401-02 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 83	m m	 83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>
7	KNR 2-31 d.1 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 1.66	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
8	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe kolorowe czerwone o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej 83	m m	 83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>
9	KNR 2-31 d.1 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 8	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	KNR 0-11 d.1 0321-02	Chodniki z kostki betonowej kolor czerwony grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
11	KNR 2-01 d.1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 32.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 32.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.100</b>
12	KNR 2-01 d.1 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 20 32.1+12.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 44.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.500</b>
13	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 107	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.000</b>
14	KNR 2-02 d.1 1101-07 analogia	Dowóz piasku pod urządzenia zabawowe 32.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 32.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.100</b>
15	KNR 2-21 d.1 0201-03	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II 425	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 425.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>425.000</b>
16	KNR 2-21 d.1 0213-01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.05	ha ha	 0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
17	KNR 2-21 d.1 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 428	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 428.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>428.000</b>
<b>2</b>		<b>Ogrodzenie</b>			

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1803-02	Ogrodzenie panelowe systemowe z siatki zgrzewanej o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych 52.5	m m	52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
19	KNR 2-02 d.2 1808-02	Furtka z siatki ogrodzeniowej zgrzewanej - montaż w ogrodzeniu 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Wyposażenie w zabawki</b>			
20	d.3 kalk. własna	Zestaw zabawowy PREMIUM wg specyfikacji (Wieża kwadratowa z daszkiem x2, Wieża z siecią strażacką, Tunel linowy, Zjeżdżalnia, Pomost belkowy, Ścianka wspinaczkowa wejście, Koci grzbiet, Ścianka wspinaczkowa) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	d.3 kalk. własna	Huśtawka podwójna z siedziskiem SH1M 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	d.3 kalk. własna	Sprężynowiec pojedynczy 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	d.3 kalk. własna	Sprężynowiec kwiatowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Urządzenia komunalne</b>			
24	KNR 2-21 d.4 0607-02	Ławki parkowe z oparciem 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	d.4 analiza indywidualna	Kosze na śmieci 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	KNR 2-31 d.4 0703-02 analogia	Tablica informacyjna o pow. ponad 0.3 m2 - Regulamin Placu Zabaw 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>