

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi we wsi Witów – Kludzice”.

Informuję, że w dniu 08.07.2013 r. wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Sulejowie następujące zapytania dotyczące wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie nr 1:

W kilometrze od 1+482 do km 1+200 na istniejącym kruszywie łamanym znajduje się niewielka warstwa betonu grubości około 2 cm. W jaki sposób przewiduje się zdjęcie tej warstwy. Prosimy o uwzględnienie tych robót w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Istniejącą warstwę należy pozostawić. Założeniem jest wykorzystanie jej jako wzmocnienia podbudowy drogowej. W związku z tym nie ma potrzeby uwzględniania tych robót w przedmiarze.

Pytanie nr 2:

Z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie wynika, że na odcinku od km 1+080 do km 0+000 istniejąca konstrukcja nawierzchni zawiera kilkucentymetrową warstwę kruszywa. W związku z tym niemożliwe jest zdjęcie 5 cm kruszywa z przeznaczeniem na pobocza, gdyż osłabiona konstrukcja straci swoją nośność. Prosimy o zaprojektowanie dodatkowego wzmocnienia podbudowy (np. grubszą warstwą tłucznia), gdyż przewidziana przez projektanta jest niewystarczająca dla zachowania stabilności konstrukcji przez okres gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W odpowiedzi na powyższe wątpliwości wyjaśniamy, że droga ta jest drogą dojazdową do gruntów rolnych, która nie musi spełniać parametrów dróg klas wyższych.

Proszę o ujęcie w ofercie cenowej, warstw konstrukcyjnych drogi zgodnie z projektem budowlanym, gdyż w danym postępowaniu przetargowym nadrzędnym jest projekt budowlany. Ponadto informuję, że przedmiar robót stanowi wyłącznie wyliczenia i zestawienia planowanych prac i podstawowe cele, które umożliwiają ich wycenę. W takiej sytuacji należy brać pod uwagę pierwszeństwo projektu budowlanego.

Z up. Burmistrza
mgr Jan Andrzejczyk
Z-ca Burmistrza