

Znak sprawy: IGP.7013.14.02.Z.C.2014.SzL

Sulejów, dnia: 28.07.2014 r.

.....
(miejsowość, data)

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami)
– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro.*

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający:

Gmina Sulejów, ul, Konecka 42, 97-330 Sulejów
tel. (0-44) 610 25 00 / 610 25 01, fax (0-44) 616 25 51
e-mail: um@sulejow.pl, http: www.sulejow.pl
NIP: 771-17-68-348, Regon: 590648327

.....
(nazwa zamawiającego)

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontu istniejących sanitariatów w Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „ **Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej Przyglowie**”. Podczas remontu należy dokonać adaptacji wewnątrz obiektu. Toalety zostaną przystosowane na potrzeby chłopców i dziewczynek. Zostaną wydzielone pomieszczenia z kabinami ustępowymi z laminatu.

Planowane roboty budowlane w budynku to roboty związane z remontem sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących, wydzieleniem sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz remont instalacji wod.-kan. i elektrycznej.

Zakres robót przewiduje:

- demontaż ścianek dzielących WC wraz z drzwiami;
- demontaż ścianek (kabin) WC wraz z drzwiami;
- wykonanie ścianek działowych z otworami;
- montaż ścianek (kabin) WC wraz z drzwiami;
- wymiany okładzin ściennych;
- wymiany posadzek i podłóża;
- wykonanie izolacji poziomych i pionowych;
- wymiany i montaż stolarki drzwiowej;

W ramach robót rozbiórkowych i demontażowych należy:

- Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych;
- Rozebranie ścianek, z cegieł na zaporowe cementowo wapiennej grubości 1 /2cegły;
- Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek;
- Rozebranie posadzek;
- Zeskrobanie farby olejnej z tynków ścian celem przygotowania powierzchni pod „fartuch” z płytek ceramicznych;
- Usunięcie z gruzu z budynku;
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 ·km), samochodem ciężarowym skrzyniowym-wraz z utylizacją;

- Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych.

W ramach robót odtworzeniowych i przebudowy należy wykonać

- Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża. Przygotowanie podłoża pod okładzinę ceramiczną na wysokości 200 cm;
- Gruntownie podłoża powierzchniowe. Gruntownie ścian pod okładzinę ceramiczną i płyty g-k;
- Licowanie ścian płytami glazurowanymi na zaprawie klejowej;
- Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju. Uzupełnienie płytek po rozebraniu ścianek działowych – płytki w nawiązaniu do istniejących;
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków. Wklejenie płyt GKI nad glazurą celem zlicowania powierzchni glazury z powierzchnią ponad glazurą;
- Odbudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pionowe kanalizacyjne, 1-warstwowo,50-01;
- Ściany działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo,75-01;
- Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spointowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie;
- Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na głębokość 2 mm- szlifowanie. Przygotowanie powierzchni posadzek pod izolację i okładziny ceramiczne;
- Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne gruntownie ręczne;
- Uszczelnienie powierzchni mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny;
- Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny;
- Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami – połączenie ściana - podłoga;
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane w pomieszczeniach, zatarte na ostro, z wykonaniem spadów do wypustów podłogowych;
- Gruntownie podłoża, powierzchnie poziome, pod płytki podłogowe;
- Posadzki 1- i 2-barwne z płytek grysowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach;
- Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego, na kleju, płytki grysowe 30x30·cm;
- Obsadzanie ościeżnic, ściany z cegły, ościeżnica;
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe. Rama drewniana wykończona obustronnie płytą HDF, malowanie lakierami akrylowymi wg palety RAL (w nawiązaniu do kolorystki kabin i ścian działowych),wypełnienie płyta wiórowa otwarta, dołem kratka wentylacyjna o przepływie powietrza min. 0,022 m², okucia (klamka/klamka, trzy zawiasy z osłonkami, sztyld z otworem tylko dla klamki);
- Kabin na wysokich słupach z płyt laminowanych w intensywnych, wesołych kolorach. Drzwi kabin montowane na dwóch zawiasach samoczynnie się domykające, pochwyt z blokadą łazienkową. Drzwi o wysokości 200 cm.

Zwieńczenie kabin nad drzwiami dające sztywność konstrukcji. Wysokość ok.220 cm;

- Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w.;
- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynków;
- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2- krotne, ścian;
- Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia, naświetla stałe, osadzenie na kotwach;

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.

Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń.

Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Prace budowlane należy wykonać w oparciu o:

- 1) Projekt budowlano remontu sali gimnastycznej.
- 2) STWiORB.

2. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2014 r.

3. Okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

a.Urząd Miejski w Sulejowie ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, sekretariat wejście A, do dnia 31.07.2014 r. do godziny 10.00.

b.**Oferta powinna zawierać opis:** Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót związanych z wykonywaniem remontu istniejących sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przygłowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej Przygłowie”.

c.Oferty złożone po terminie **nie będą** rozpatrywane.

d.Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – **załącznik nr 1** do niniejszego postępowania.

5. Termin otwarcia ofert: 31.07.2014 r. o godzinie 10.30, wejście C pokój 16.

6. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

- Mariusz Stobiecki, Szymon Leszto, tel. 44/61-02-518.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, dodatkowym wymogiem będzie konieczność dostarczenia kosztorysu uproszczonego w dniu podpisania umowy.

10. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena – waga 100%.

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

12. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert.

Z-ca Burmistrza
mgr Jan Andrzejczyk



Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. Dokumentacja projektowa.
4. Przedmiar robót.
5. STWiORB.