

Sulejów, 29.09.2015 r.

Znak sprawy: ZP.271.15.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Remont drogi w Klementynowie (od drogi 742 w kierunku Karolinowa)**”. Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 25.09.2015 r. pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

PYTANIA:

1. Prosimy o podanie lokalizacji rowów przewidzianych do oczyszczenia.
2. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że rów usytuowany po prawej stronie na całej długości jest zarośnięty krzewami i małymi drzewkami, podobnie jest z rowem po lewej stronie na dł. około 200 mb. Prosimy o uzupełnienie załączonego przedmiaru o pozycję dotyczącą karczowania rowów.
3. Na odc. od km 0+118,31 do 0+725 km w opisie technicznym szerokość projektowanej drogi wynosi 3,00 m natomiast w projekcie technicznym 3,5 m. Prosimy o sprecyzowanie szerokości drogi na której należy wykonać powierzchniowe utwalenie
4. Na odc. od km 0+118,31 do 0+725 km projekt techniczny ani załączony przedmiar nie przewiduje wykonania poboczy. Prosimy o potwierdzenie czy wykonanie poboczy wchodzi w zakres robót do wykonania. Jeżeli tak to prosimy o podanie technologii i ilości poboczy do wykonania.
5. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania powierzchniowego utwalenia nawierzchni z asfaltu D200 na emulsję kationowa asfaltową, która jest znacznie częściej stosowana do wykonywania powierzchniowych utwaleń.
6. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowej drogi

ODPOWIEDZI:

Ad. 1.

a) rów prawy na odcinku:

- od km 0+200 do km 0+300;
- od km 0+304 do km 0+374;
- od km 0+377 do km 0+473;
- od km 0+480 do km 0+705.

b) rów lewy na odcinku:

- od km 0+184 do km 0+651 (minus przepusty do oczyszczenia - 40mb wg przedmiaru).

Ad. 2.

Oczyszczenie rowów z krzewów i małych drzewek zostanie zrealizowane ze strony Zamawiającego.

Ad.3.

Na odcinku od km 0+118,31 do km 0+690 szerokość podbudowy tłuczniowej wynosi 3,50m. Na odcinku od km 0+690 do km 0+725 należy ją poszerzyć do 4,50m. Natomiast na całym odcinku od km 0+118,31 do km 0+725 należy wykonać powierzchniowe utwalenie o szerokości 3,30m.

Ad 4.

Nie przewiduje się wykonania oddzielnych poboczy. Podbudowa będzie wykonana na całej szerokości istniejącego korpusu drogowego (3,50m).

Ad 5.

Dopuszcza się zmianę technologii wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z asfaltu D200 na emulsję kationową asfaltową po dostarczeniu przez wykonawcę odpowiednich dokumentów dla emulsji i zatwierdzeniu ich przez Inwestora/Inspektora.

Ad 6.

Jest to droga wewnętrzna, stanowiąca własności Gminy Sulejów.

Z-ca BURMISTRZA
Dorota Janowska
Z-ca Burmistrza