

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa, przebudowa, rozbudowa boisk i infrastruktury sportowej na terenie gminy Sulejów”**

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniu 21.06.2016 r. pytania odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

Pytania:

1. Stwierdzamy rozbieżności pomiędzy przedmiarem a przekrojem z projektu boiska wielofunkcyjnego:
 - a) Warstwa odsączająca z piasku - 10 cm (w przedmiarze) – 30 cm w dokumentacji.
 - b) Dolna warstwa z kruszyw łamanych 31,5-63mm - 10 cm (w przedmiarze) – 16 cm w dokumentacji.
 - c) Górna warstwa z kruszyw łamanych 4-31,5mm – 5 cm (w przedmiarze) – 4 cm w dokumentacji.
 - d) Warstwa miazgu kamiennego – 4 cm (w przedmiarze) – brak w dokumentacji.Proszę o wyjaśnienie i zamieszczenie poprawnych dokumentów.
Proszę o potwierdzenie czy podstawą do wyceny jest przedmiar czy projekt.
2. W przedmiarze zostały ujęte roboty w zakresie ogrodzenia i piłkochwyty, których nie można zweryfikować w projekcie ze względu na ubogą dokumentację. Proszę o potwierdzenie, że przedmiar w tym zakresie jest podstawą do wyceny.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

W pozycjach 16 i 33 powinna być warstwa grubości 30cm - zgodnie z dokumentacją projektową.
Warstwa podbudowy 31,5/63mm grubości 16cm z projektu odpowiada sumarycznie pozycjom przedmiarowym odpowiednio 17 i 18 oraz 34 i 36 - 11+5cm=16cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa 4/31,5mm grubości 4cm w dokumentacji odpowiada pozycjom nr 19 i 36 w przedmiarze.
Poglądowo załączono poprawiony przedmiar.
Podstawą do wyceny jest dokumentacja projektowa. Przedmiar załączono poglądowo.

Ad. 2.

W pozycji 90 został poprawiony obmiar dla piłkochwyty wzdłuż istniejącego ogrodzenia: 2x75m = 150 mb. Wymiana istniejącego ogrodzenia o długości 80 mb + 40 mb +80 mb (uwzględniono do wymiany po 5 m więcej wzdłuż każdego dłuższego boku istniejącego ogrodzenia niż piłkochwyty przy ogrodzeniach).
Poglądowo załączono poprawiony przedmiar robót oraz rysunek ogrodzenia i piłkochwyty.

Zmianie uległo również ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający opublikował na BIP zmienione ogłoszenie.

Zmianie uległ również załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór umowy. Zmiany zostały naniesione w kolorze. Zmieniony Załącznik Nr 8 został opublikowany na BIP Zamawiającego.


BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski