

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Urządzenie placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego w Poniato-
wie
ADRES INWESTYCJI : ul. Piotrkowska 11, 97-330 PONIATÓW, gm. Sulejów
INWESTOR : Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA : ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
DATA OPRACOWANIA : 29.02.2016

WYKONAWCA:



EKO INŻYNIERIA

mgr inż. Piotr Wasilewski

INWESTOR :

Data opracowania
29.02.2016

Data zatwierdzenia



EKO INŻYNIERIA

ul. Szkolna 29
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel 502 639 102 tel (44) 723 20 55
NIP 773-211-53-09 REGON 590712858

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar
Przedszkole Samorządowe w Poniatowie				
1		Roboty rozbiórkowe		
1 d.1	KNNR 6 0803-06 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej	m ²	17.000
2 d.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	22.000
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	3.900
2		Zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni		
4 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	257.000
5 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	11.000
6 d.2	KNR 2-31 0402-01	Ława pod krawężniki z pospółki	m ³	1.840
7 d.2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	46.000
8 d.2	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża elastyczne o wymiarach 25x7 cm na podsypce piaskowej	m	46.000
9 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	268.000
10 d.2	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z geowłókniny	m ²	235.000
11 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	39.000
12 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	11.000
13 d.2	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	22.000
14 d.2	KNNR 1 0501-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni bezpiecznych piaskowych	m ²	235.000
3		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw		
15 d.3	WYCENA WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej ZH-092 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str.19 proj. bud. lub równoważnej	szt	1.000
16 d.3	WYCENA WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż samochodzik ciężarówka ZD-067 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str. 20 proj. bud. lub równoważny	szt	1.000
17 d.3	WYCENA WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestaw zabawowy 8002 BUGLO wg. karty technicznej str. 21 proj. bud. lub równoważny	szt	1.000
18 d.3	WYCENA WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujak sprężynowy ZB-021 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str. 22/24 proj. bud. lub równoważny	szt	2.000
19 d.3	WYCENA WŁASNA wycena indywidualna	Montaż karuzeli w lokalizacji zgodnej z projektem budowlanym na podstawie alternatywnego urządzenia karta katalogowa str. 25 proj. bud.	szt	1.000
20 d.3	WYCENA WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminu PK-481 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str. 29 proj. bud. lub równoważny	szt	1.000
21 d.3	WYCENA WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci PK-471 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str. 30 proj. bud. lub równoważny	szt	1.000
22 d.3	WYCENA WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki metalowo-drewnianej z oparciem PW-403 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str. 31 proj. bud. lub równoważny	szt	2.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
------	-------	----	-------	----------	----------	------------	---------	-------	--------------------	------------------------------	---	---

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNNR 6 d.1 0803-06 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNNR 6 d.1 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		3.9	m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
2 Zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni					
4	KNNR 6 d.2 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		235+22	m ²	257.000	
				RAZEM	257.000
5	KNNR 6 d.2 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 2-31 d.2 0402-01	Ława pod krawężniki z pospółki	m ³		
		46*0.2*0.2	m ³	1.840	
				RAZEM	1.840
7	KNR 2-31 d.2 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
8	KNR 2-31 d.2 0407-02 analogia	Obrzeża elastyczne o wymiarach 25x7 cm na podsypce piaskowej	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
9	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		268	m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
10	KNNR 2 d.2 0604-02 analogia	Izolacja z geowłókniny	m ²		
		235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
11	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		17+22	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
12	KNR 2-31 d.2 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa góma z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNNR 6 d.2 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNNR 1 d.2 0501-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni bezpiecznych piaskowych	m ²		
		235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
3 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw					
15	WYCENA d.3 WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej ZH-092 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str.19 proj. bud. lub równoważnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	WYCENA d.3 WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż samochodzik ciężarówka ZD-067 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str. 20 proj. bud. lub równoważny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	WYCENA d.3 WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestaw zabawowy 8002 BUGLO wg. karty technicznej str. 21 proj. bud. lub równoważny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	WYCENA d.3 WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujak sprężynowy ZB-021 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str. 22/24 proj. bud. lub równoważny	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	WYCENA d.3 WŁASNA wycena indywidualna	Montaż karuzeli w lokalizacji zgodnej z projektem budowlanym na podstawie alternatywnego urządzenia karta katalogowa str. 25 proj. bud.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	WYCENA d.3 WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminu PK-481 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str. 29 proj. bud. lub równoważny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	WYCENA d.3 WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci PK-471 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str. 30 proj. bud. lub równoważny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	WYCENA d.3 WŁASNA wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki metalowo-drewnianej z oparciem PW-403 PRO-SYMPATYK wg. karty technicznej str. 31 proj. bud. lub równoważny	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000