

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni parkingu przy Kościele w Sulejowie  
ADRES INWESTYCJI : Parking przy Kościele w Sulejowie  
INWESTOR : Gmina Sulejów  
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejów ul. Konecka 42  
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - gr. 4 cm 50.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.500</b>
2	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km na włączeniach do istniejących nawierzchni 6,5*2,0 13.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 608.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	608.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>608.400</b>
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 595,4+13,0 608.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	608.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>608.400</b>
5	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym w ilości 50 kg/m <sup>2</sup> 595,4*0,05 29.77	t t	29.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.770</b>
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 608.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	608.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>608.400</b>