

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
- 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Sulejowie - ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Dz. ew. nr 81, obręb 0017 Sulejów, Gmina Sulejów
INWESTOR : Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejów; ul. Konecka 42

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kamil Ziółkowski
DATA OPRACOWANIA : 18.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.04.2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się montaż 8 urządzeń zabawowych według instrukcji i zaleceń producentów, oraz gotowej kuli wiklinowej o promieniu 3m.

Projektuje się usypanie nowej górki saneczkowej z tunelem - w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym - rys. nr 1. Wewnątrz górki należy umieścić rurę PP \varnothing 1000 bez kielicha SN 10 o długości 6m według rys nr C.) i D.).

Parametry geometryczne górki

- ? wysokość całkowita - 2,50m n. p. t.;
- długość konstrukcji ziemnej - 12,50m;
- szerokość konstrukcji ziemnej - 7,00m;
- nachylenie rampy zjazdowej - 36%;
- długość rampy zjazdowej - 7,50m;
- ? długość całkowita przedpola - 20,00m.

Teren placu zabaw dla dzieci zostanie ogrodzony niskim ogrodzeniem panelowym - według dokumentacji projektowej.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PLAC ZABAW			
1.1		URZĄDZENIA ZABAWOWE			
d.1.1	kalk. własna	Bocianie gniazdo typ "VP0109" - wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	kalk. własna	Huśtawka ważka typ "WD 1425" - wraz z montażem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	kalk. własna	Huśtawka podwójna typ "WD 1422" - wraz z montażem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	kalk. własna	Zestaw zabawowy typ "VP0208" - wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	kalk. własna	Zestaw zabawowy typ "VP0402" - wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	kalk. własna	Zjazd linowy typ "J2582" - wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	kalk. własna	Kula wiklinowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		URZĄDZENIA FITNESS			
d.1.2	kalk. własna	Urządzenie fitness typu "wahadło" - wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.2	kalk. własna	Urządzenie fitness typu "wyciskanie siedząc" - wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		ŁAWKA STACJONARNA			
d.1.3	kalk. własna	Ławka stacjonarna - wraz z montażem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4		KOSZ NA ODPADY			
d.1.4	kalk. własna	Kosz na odpady - wraz z montażem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.5		TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM			
d.1.5	kalk. własna	Tablica informacyjna z regulaminem - wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		GÓRKA SANECZKOWA Z TUNELEM			
d.1.6	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
		125	m ³	125.000	
				RAZEM	125.000
d.1.6	KNR 2-31 0605-08 kalk. własna	Ułożenie rury d1000 - wraz z zakupem i dostawą	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.7		NAWIERZCHNIA TRAWIASTA			
d.1.7	KNR 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		1208	m ²	1208.000	
				RAZEM	1208.000
1.8		OGRODZENIE			
d.1.8	KNR-W 2-02 1802-04 analogia	Ogrodzenie panelowe ocynkowane malowane proszkowe kolor zielony ral 6005 Standardowa szerokość przęsła 2020mm. Pręty poziome ?8mm i pionowe ?6mm, wysokość całego ogrodzenia 1070mm. Całkowita długość projektowanego ogrodzenia panelowego 76,3m	m		
		25	m	25.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-23	Furtka systemowa w środku przęsła ogrodzenia	szt.	RAZEM	25.000
d.1.8	0402-03 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000