

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0206-02	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 323x0,20 64.6	m ³	64.600	
				RAZEM	64.600
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 240+36+47 323	m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
2		OBRZEŻA			
3	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	350x0,015	m ³	5.250	
	analogia	5.25		RAZEM	5.250
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
3		CIĄGI KOMUNIKACYJNE			
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-	m ²		
d.3	0104-07	nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1.5 240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.3	0511-02	mentowo-piaskowej 240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
4		PLAC UTWARDZONY POD WIATĘ			
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-	m ²		
d.4	0104-07	nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1.5 36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.4	0511-02	mentowo-piaskowej 36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
5		UTWARDZENIE POD STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO			
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-	m ²		
d.5	0104-07	nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1.5 47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.5	0511-02	mentowo-piaskowej 47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
6		WIATA			
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.6	0205-04	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3	m ³		
d.6	0204-01	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
13		Wiata drewniana łukowa - wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.6	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		MAŁA ARCHITEKTURA			
14		Betonowy stół do ping ponga - wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.7	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Sześciokątna ławka ze stolikiem - wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.7	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Ławka stacjonarna - wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.7	kalk. własna				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	kalk. własna	Kosz na odpady - wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.7		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.7	0510-01	80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
8		OGRODZENIE			
19	kalk. własna	Ogrodzenie panelowe z podmurówką	kpl.		
d.8		- długość całkowita 90m - brama rowierna 5m - furtki - 4szt.			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000