OPIS ILUMINACJI KOŚCIOŁA ŚW. FLORIANA W SULEJOWIE

1. OŚWIETLENIE WOKÓŁ KOŚCIOŁA

OŚWIETLENIE BRYŁY KOŚCIOŁA REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ OPRAW DOZIEMNYCH O TEMPERATURZE BARWOWEJ 2700K DOSKONALE ODWZOROWUJĄCEJ KOLOR CZERWONEJ CEGŁY. OPRAWY BĘDĄ UMIEJSCOWIONE W TRAWNIKU I ODSUNIĘTE MAKSYMALNIE OD ŚCIANY ZATEM BĘDĄ POSIADAĆ OPTYKĘ O MOCNEJ ASYMETRII.

2. OŚWIETLENIE GÓRNEJ CZĘŚCI

OŚWIETLENIE GÓRNEJ CZĘSCI KOŚCIOŁA REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ OPRAW PODŁUŻNYCH O OPTYCE OWALNEJ Z KĄTEM ROZSYŁU 16X90 st. BARWA 2700K, Z WYSIĘGNIKIEM MOCOWANYM DO ŚCIANY. OPRAWY MONTOWANE DO ŚCIANY NA WYSIĘGNIKU DOSTARCZANYM RAZEM Z OPRAWĄ. WYSIĘGNIK „ODSUWA" OPRAWĘ OD ELEWACJI NA 20cm. WYSIĘGNIK ORAZ OPRAWĘ MALOWAĆ PROSZKOWO NA KOLOR CEGLANY RAL 8004.

3. OŚWIETLENIE DACHU

OŚWIETLENIE DACHU REALIZOWANE BĘDZIE ZE SŁUPÓW WOKÓŁ KOŚCIOŁA. OD LEWEJ STRONY PROJEKTORY UMIEJSCOWIONE BĘDĄ NA ISTNIEJĄCYCH SŁUPACH A OD DRUGIEJ STRONY NA DOSTAWIONYCH. OPRAWY TYPU PROJEKTOR BĘDĄ MIAŁY BARWA BIAŁĄ 4000k I ROZSYŁ OWALNY 16X90 st.

4. OŚWIETLENIE WIEŻY

OŚWIETLENIE WIEŻY REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ OPRAW TYPU PROJEKTOR O ROZSYLE OWALNYM I TEMPERATURZE BARWOWEJ 2700K.

OPRAWY UMIEJSCOWIONE BĘDĄ NA ISTNIEJĄCYM SŁUPIE Z JEDNEJ STRONY I DOSTAWIONYM SŁUPIE Z DRUGIEJ STRONY KOŚCIOŁA. GÓRNA CZĘŚĆ WIEŻY OŚWIETLONA BĘDZIE PROJEKTOR WĄSKOSTRUMIENIOWYM O BIAŁEJ BARWIE 4000K