

## Ulica GDAŃSKA III etap

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ULICA GDAŃSKA III ETAP od 0+000 do 0+158 oraz 0+579 do 0+597 Kod CPV: 45233124-4</b>		
		<b>D.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie</b>		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,176
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	532,000
3	KNR 2-31 0803/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m2	532,000
4	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	638,500
5	KNR 2-31 0801/04	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 3 cm grubości ponad 12cm	m2	638,500
6	KNR 2-31 0811/02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	460,000
7	KNR 2-31 0811/01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem-płyty YOMBA	m2	39,000
8	KNR 2-31 1507/03	Transport wewnętrzny samochodem o ładowności ponad 5 do 10t materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000kg z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	186,300
9	KNR 2-31 1508/02	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t na dalsze 2,5 km	t	186,300
10	KSNR 6 0806/08	Rozebranie obrzeży o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej	m	136,000
11	KSNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	305,000
12	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	162,000
13	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	152,000
14	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km n Dlsze 2 km	m3	152,000
		<b>D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kategorii III Kod CPV: 45111291-4</b>		
		<b>Roboty ziemne</b>		
15	KSNR 6 0101/03	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokości 30cm, w gruncie kat. II-VI	m2	1.577,000



## Ulica GDAŃSKA III etap

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KSNR 1 0201/06	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1km wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m <sup>3</sup> , grunt kat. III-IV	m <sup>3</sup>	394,200
17	KSNR 1 0204/04	Dopłata za każdy następny 1km transportu samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej, grunt kat III-IV na dalsze 2 km	m <sup>3</sup>	394,200
18	KSNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI	m <sup>2</sup>	1.444,560
		<b>Roboty nawierzchniowe</b> <b>Kod CPV: 45233226-9</b>		
		<b>D.08.01.01. Krawężniki</b>		
19	KSNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	467,000
20	KSNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	136,000
		<b>D.04.02.01. Warstwa odsączająca</b>		
21	KSNR 6 0104/01	Warstwy odsączające zagęszczanie mechaniczne, grub.warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m <sup>2</sup>	1.444,560
		<b>D.04.06.00., D04.05.01. Podbudowy z chudego betonu</b>		
22	KSNR 6 0109/02	Wykonanie podbudowy i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm - jezdnia	m <sup>2</sup>	1.192,060
		<b>D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm</b>		
23	KSNR 6 0502/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary	m <sup>2</sup>	1.052,000
24	KSNR 6 0502/03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem kostka koloru czarnego	m <sup>2</sup>	140,060
		<b>D.08.02.02., D.08.03.01.,D.08.01.01. Chodniki z kostki brukowej betonowej.</b> <b>Kod CPV: 45233222-1</b>		
25	KSNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm wypełnieniem spoin piaskiem kostka koloru czerwonego	m <sup>2</sup>	252,500
		<b>D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa</b>		
26	KSNR 1 0205/02	Wykopy oraz przekopy na odkład wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25-0,6m <sup>3</sup> , głęb.wykopu do 3m, grunt kat. III-IV	m <sup>3</sup>	13,200
27	KSNR 4 1301/02	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15cm	m <sup>2</sup>	7,000
28	KSNR 4 1417/02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe śr.500mm z osadznikiem bez syfonu W4,W5,W6,W7,W8	kpl	3,000
29	KNNR 4 1308/03	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk		

Ulica GDAŃSKA III etap

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KSNR 1 0310/01	Zasypanie wykopów szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych głębokość wykopu 1,5m, grunt kat. I-II	m	8,000
31	KSNR 6 1305/02	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2m3 szt 16	m3	13,000
		<b>roboty wykończeniowe</b>	m3	3,200
32	KNNR 10 0707/01	wykonanie trawników z ziemi z odkładu	m2	600,000