

DEMONTAŻ OŚWIETLENIA DROGOWEGO-ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH LATARNI OŚWIETLENIOWYCH - ul.3 Marca-T.Kościuszki-Popieluszki				
1	KNNR 5 0701/02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	18,000
2	KNNR 5 0702/02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	18,000
3	KNR 5-10 0508/06	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych wielożyłowych, aluminiowych na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, o przekroju żył do 70mm ²	szt	18,00
4	KSNR 9 0801/08	Demontaż kabla 2kg/m w gruncie kat. III-IV	m	17,00
5	KSNR 9 1005/03	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	18,00
6	KSNR 9 1001/08	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300kg	szt	18,00
5 TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI				
1	KNR 2-31 1509/06	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie ponad 50 do 100kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	1,50
2	KNR 2-31 1511/02	Nakłady uzupełniające do tablicy 1510 na transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5km ponad 0,5km	t	10,00